

LINKS SOMA 空き家推定システム

操作マニュアル

2026 年 3 月



0

目次

1. システムの概要

1.1	<u>はじめに</u>	．．． 4
	・ <u>本システムでできること</u>	．．． 4
	・ <u>利用フロー</u>	．．． 5
1.2	<u>空き家推定の仕組み</u>	．．． 6
1.3	<u>空き家推定に利用するAIモデルの詳細</u>	．．． 9
1.4	<u>本システムの推定対象となる建物</u>	．．． 10
1.5	<u>データの対応関係が一意に定まらない場合の処理</u>	．．． 12
1.6	<u>用語集</u>	．．． 13
1.7	<u>（参考）空き家推定結果データのカラム仕様</u>	．．． 17

2. 環境構築・ダウンロード

2.1	<u>提供するアプリケーション</u>	．．． 22
2.2	<u>推奨環境</u>	．．． 23
2.3	<u>ダウンロード方法</u>	．．． 24
2.4	<u>解凍・起動方法</u>	．．． 26
2.5	<u>本システムの構成</u>	．．． 27
2.6	<u>本システムの処理時間</u>	．．． 28
2.7	<u>起動・実行に関するQ&A</u>	．．． 29

3. インプットデータの作成

3.1	<u>インプットデータ概要</u>	・・・	30
3.1.1	<u>必須データ</u>	・・・	31
3.1.2	<u>任意データ</u>	・・・	33
3.2	<u>インプットデータの作成方法</u>		
3.2.1	<u>水道開閉栓状況</u>	・・・	36
3.2.2	<u>水道使用量</u>	・・・	41
3.2.3	<u>住民基本台帳</u>	・・・	43
3.2.4	<u>国勢調査</u>	・・・	46
3.2.5	<u>空き家調査結果</u>	・・・	50
3.2.6	<u>登記情報</u>	・・・	52
3.2.7	<u>建物ポリゴンデータ</u>	・・・	55
3.2.8	<u>ジオコーディング済データ</u>	・・・	61
3.2.9	<u>推定対象選定用データ</u>	・・・	65

4. システム操作マニュアル

4.1	<u>画面の見方</u>	・・・	73
4.2	<u>操作マニュアル</u>	・・・	74
1	<u>インプットデータを入力する</u>	・・・	74
2	<u>名寄せ処理を実行し、インプットデータをひとつのデータに統合する</u>	・・・	79
3-1	<u>空き家推定AIモデルを構築する</u>	・・・	99
	・ <u>空き家推定AIモデルの改善手法</u>	・・・	107
3-2	<u>空き家推定AIモデルを確認する</u>	・・・	109
4	<u>地域の空き家を推定する</u>	・・・	111
5	<u>実行した処理の結果を確認する</u>	・・・	118



6	空き家推定の結果をダッシュボードで可視化する	．．． 119
	・ 地図ビューを作成する	．．． 121
	・ 棒グラフビューを作成する	．．． 128
	・ 折れ線グラフビューを作成する	．．． 133
	・ 円グラフビューを作成する	．．． 135
	・ 表ビューを作成する	．．． 139
	・ 判定設定（空き家判定閾値）を設定する	．．． 142
	・ フィルターを設定する	．．． 143
	・ ビューのタイトルを設定する	．．． 148
	・ ビューの追加、並び替え、削除をする	．．． 149
	・ シートの追加、並び替え、削除をする	．．． 152
	・ ワークブックを閲覧する	．．． 154
	・ ワークブックを削除する	．．． 156
	・ ビューのデータをダウンロードする	．．． 157
	・ トラブルシューティング	．．． 160

5. [ユースケースイメージ](#) ．．． 161

5.1 [ダッシュボードで地域の空き家の現状を分析する](#) ．．． 162

[参考資料](#)

1.	CSVやテキストファイルのExcelでの取り扱い	．．． 参2
2.	CSVファイルをメモ帳で結合する方法	．．． 参12
3.	ExcelでCSV（UTF-8）保存ができない場合	．．． 参14
4.	庁内データ提供依頼書サンプル	．．． 参16
5.	AWSのLocation ServiceのAPIキー取得方法	．．． 参18



1

システムの概要

1.1 はじめに


- Project LINKS(<https://www.mlit.go.jp/links/>)では、水道開閉栓情報、水道使用量、住民基本台帳やPLATEAUの建物モデルなど、自治体が保有する既存のデータを活用し、AIモデルが家屋の空き家の確率を算出する「LINKS SOMA 空き家推定システム」（以下、「本システム」）を開発しました。
- 本システムは自治体職員の利用を想定し、プログラミングの専門知識不要のノーコードで利用できるように開発しています。
- 自治体が保有するデータを活用するために、LGWAN接続系等のインターネットに接続していない環境で動作します。
- 操作マニュアル（以下、「本マニュアル」）は、自治体職員向けに、本システムの利用方法を説明します。

本システムでできること

本システムは、特別なデータを作成・用意することなく、自治体が保有するデータを加工・編集することで家屋が空き家かどうかを推定し、空き家確率を算出します。



利用フロー



住民基本台帳、水道開閉栓・使用量、
PLATEAUデータなど

1 本システムを利用するためのデータを収集します。



2 収集したデータを加工・編集します。手作業で加工可能です。



3 本システムにデータを入力し、空き家かどうかを推定します。



4 推定結果を空き家把握業務やまちづくり・都市計画など、様々な業務に活用しましょう。



1.2 空き家推定の仕組み

1 収集した手元のデータを本システムに入力し、ひとつのデータに統合します


住民基本台帳	水道関連情報	PLATEAU の建物モデル
 年齢：32 歳 X 県 Y 市 Z 町 1 丁目 1 番地 111	 開栓 X 県 Y 市 Z 町 1 - 1 - 111	 建築年：2023 年 1 月 X 県 Y 市 Z 町 1-1-111
 年齢：80 歳 X 県 Y 市 Z 町 2 丁目 2 番地 222	 閉栓 X 県 Y 市 Z 町 2 - 2 - 222	 建築年：1963 年 5 月 X 県 Y 市 Z 町 2-2-222

データを自動的に整理し表記を統一（名寄せ処理）
複数のデータを住所を基点にひとつのデータに統合

 X 県 Y 市 Z 町 1-1-111 建築年：2023 年 1 月 住民の年齢：32 歳  開栓	 X 県 Y 市 Z 町 2-2-222 建築年：1963 年 5 月 住民の年齢：80 歳  閉栓
--	--

空き家を推定するために必要な地域の情報がひとつにまとまったデータが生成されます。

2 推定を行いたい地域のデータを用いて、空き家かどうかを推定するAIモデルを構築します



地域の空き家調査結果をもとにチューニングすることで、
地域特性を踏まえた空き家推定が可能なAIモデルを構築します。

3 推定したい時点のデータをもとに空き家推定AIモデルを実行し、家屋ごとの世帯や水道などの情報をもとに空き家確率を算出します



2024年12月時点の地域の
空き家を推定したい！

推定したい時点 2024 年 12 月の地域のデータ
(名寄せ処理済)



X県Y市Z町1-2-3

建築年：2022 年 2 月

住民の年齢：50 歳



開栓




X県Y市Z町2-3-4

建築年：1985 年 10 月

住民の年齢：74 歳




閉栓



地域のデータを用いて
構築した
空き家推定 AI モデル


※SOMAに内包されたプリセッ
トモデルを利用することも可能

2024年12月時点で…




空き家確率は **0~100%** で表されます。


4 推定結果をダッシュボードで可視化し、分析や資料作成に活用します 推定結果のデータを他のGISソフトやExcel等のソフトでも活用できます



空き家推定結果データ



ダッシュボード



QGIS などの GIS ソフト

複数のファイル形式と座標系から使いたいものを選びダウンロードできます。



重点的に調査を行う家屋や地域の検討、分析、資料
作成などに活用しましょう

1.3 本システムの空き家推定AIモデルについて

本システムでは、**空き家の特徴を学習した機械学習モデル**により、各建物に対して0から1の間のスコアを算出します。

機械学習とは、コンピューターに大量のデータを読み込ませ、データ内に潜むパターンを学習させることで、未知のデータに対して判断を行うためのルールを獲得する技術です。空き家推定においては、**空き家である建物が持つデータの傾向を学習しておくことで、空き家かどうか未知の建物に対しても、同様の傾向が見られる場合には空き家である可能性が高いと判断**します。

ただし、学習用のデータが十分に用意できない場合、特定のデータの傾向に偏った学習となり、未知の建物に対して正しく判断できないおそれがあります。そのため、本システムには、愛知県岡崎市、豊田市、豊橋市、埼玉県熊谷市、山口県下関市の**5都市のデータを用いて学習した汎用型モデルをあらかじめ組み込んでいます**。このモデルでは、水道データおよび住民基本台帳から取得できるデータを活用して推定を行います。

一方で、自治体ごとの地域特性や保有データをより反映した分析を行いたい場合には、ユーザ自身が独自にモデルを構築することも可能です。モデル構築のための操作手順については、P.99以降をご参照ください。

1.4 本システムの推定対象となる建物

本システムでは、水道開閉栓状況データに登録されている住所を起点に複数のデータを統合し、推定対象となるデータを作成します。**そのため、水道データに住所情報が登録されている建物が推定対象となります。**一方で、水道データに住所が登録されていない建物（例：井戸水を利用している建物など）は、推定の対象にはなりません。水道の開栓状況や使用量などの水道関連データは、建物の利用実態を示す重要な指標であり、水道データに基づく情報が存在しない建物については、正確な推定を行うことが困難となるためです。

例)

※赤字：推定対象となる建物

<水道データ>

住所	開栓日	...
青木町1-1-1	19810321	...
青木町1-1-2	19990601	...
青木町1-1-3	20230501	...

住所で結合

住所で結合

住所で結合

結合先なし

<住民基本台帳>

住所	生年月日	...
青木町1-1-1	19630101	...
青木町1-1-2	19750901	...
青木町1-1-3	19910929	...
青木町1-1-4	19460708	...

ただし、水道データに住所が登録されていても、ユーザーの設定により以下の建物は推定対象から外れる場合があります。

① 水道の開栓日が「推定したい日付」よりも後に記録されている建物

本システムではユーザーが指定した任意の日付時点（＝推定したい日付）における建物の空き家確率を算出します。そのため、**推定したい日付よりも後に水道栓の開栓が記録されている建物は、当該日時点では利用されていない可能性があるため、推定の対象にはなりません。**推定したい日付の設定方法については、P.80をご参照ください。

例) 「推定したい日付」を「2023年4月1日」で設定した場合

※赤字：推定対象となる建物

<水道データ>

住所	開栓日	...
青木町1-1-1	19810321	...
青木町1-1-2	19990601	...
青木町1-1-3	20230501	...

住所で結合

住所で結合

住所で結合

結合先なし

<住民基本台帳>

住所	生年月日	...
青木町1-1-1	19630101	...
青木町1-1-2	19750901	...
青木町1-1-3	19910929	...
青木町1-1-4	19460708	...

② ユーザーが推定対象として選択していない建物

水道データに登録されている住所情報の中には、推定対象としたい建物ではない住所（例：店舗等）が含まれている可能性があります。そのため本システムでは、住所ごとの建物種別に関するデータを保有している場合、建物種別ごとに推定対象とすることがユーザーが選択できる機能を有しています。本機能により、ユーザーが推定対象として選択していない建物は、推定の対象外となります。

例）推定対象とする種別を「住宅」に指定した場合

※赤字：推定対象となる建物

<水道データ>

住所	開栓日	...
青木町1-1-1	19810321	...
青木町1-1-2	19990601	...
青木町1-1-3	20230501	...

住所で結合

住所で結合

住所で結合

<推定対象選定用データ>

住所	種別	...
青木町1-1-1	住宅	...
青木町1-1-2	店舗	...
青木町1-1-3	事業所	...

なお、建物種別に関するデータを用意できない場合や、データ結合の過程で種別情報が紐づかなかった住所については、「種別不明」として扱われ、推定対象となります。なお、データ要件の詳細については、P.34をご参照ください。

1.5 データの対応関係が一意に定まらない場合の処理

前項のとおり、本システムでは水道データに登録されている住所を起点として複数のデータを統合します。しかし、データ結合（名寄せ処理）の過程において、1つの建物に対して複数の住所が対応するなど、データの対応関係が一意に定まらない場合があります。**このような場合、本システムでは独自の判定ロジックによりデータの対応関係を一意に決定しています。**

水道開閉栓状況データの場合

水道開閉栓状況データは、同一住所内の複数の契約情報（世帯別契約、共用設備など）や過去の契約履歴を有する場合に、同一住所に複数の水道栓が登録されていることがあります。その場合は、**以下のルールに従って当該住所における代表水道栓を選択する処理を行います。**

条件	処理
使用中（開栓中）の栓が1件のみ	開栓中の水道栓を採用
使用中の栓が2件以上存在	合計使用水量が最も多い水道栓を採用
全て閉栓中	推定したい日付に最も近い時期に閉栓された水道栓を採用

住民基本台帳の場合

住民基本台帳は個人単位で管理されており、同一世帯に属する複数の構成員がそれぞれ個別のレコードとして登録されています。そのため、本システムではまず**世帯番号をキーとしてデータを集約し、世帯単位のデータを作成します。**ただし、集合住宅や二世帯住宅などにより、同一住所に複数の世帯が登録されている場合があります。その場合は、**住所を単位として他のデータと結合する際に対応関係が一意に定められないため、当該住所に紐づくデータは結合対象から除外しています。**

登記情報の場合

登記情報は、同一住所に対する複数の登記履歴を有する場合があります。その場合は、**同一住所に紐づく登記履歴を住所をキーに集約する処理を行います。**

ジオコーディング済データ/推定対象選定用データの場合

データの作成の過程における入力ミス等により、同一住所に対して複数のレコードが存在する場合があります。その場合は、**データの並び順における先頭の1件のみを採用します。**

1.6 用語集

用語	読み仮名	説明
AI	えーあい	コンピューターが人間のように考えたり、学んだり、問題を解決したりする能力を指す。機械学習等の技術を使って、パターンを認識したり、自動でタスクを実行したりすることができる。
AIモデル	えーあいもでる	データを学習して新しいことを判断・予測できるようになったAIの頭脳のこと。
API	えーピーあい	「Application Programming Interface」の略。異なるソフトウェア同士が情報をやり取りするための「決まりごと」や「仕組み」のこと。
APIキー	えーピーあいきー	APIを安全に使うための「認証コード」のこと。
AWS	えーだぶりゅーえす	「Amazon Web Services」の略。Amazonが提供するクラウドコンピューティングサービスの総称。
BIツール	びーあいつーる	「Business Intelligence」ツールの略。蓄積されたデータを分析・可視化し、意思決定を支援するソフトウェアのこと。
CityGML	していーじーえむえる	「City Geography Markup Language」の略。都市や地域の3Dモデルを表現するための国際標準規格。建物や道路、公園などの都市要素を、地理空間データとともに3次元で表現することができる。
CSV	しーえすぶい	「Comma-Separated Values（カンマ区切り値）」の略。表のデータをカンマで区切って保存するシンプルなファイル形式。ファイルの拡張子は「.csv」。
F値	えふち	AIモデルがどれだけ「正確かつバランスよく」予測できているかを評価する指標のこと。適合率と再現率の調和平均として算出される。
GeoPackage	じおぱっけーじ	GISで地理データを1つのファイルにまとめて効率的に保存・管理できる形式。「ジオパッケージ」とも表記する。ファイルの拡張子は「.gpkg」。
GIS	じーあいえす	「Geographic Information System」の略で、地理情報システムとも呼ばれる。地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータを総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術のこと。
LGWAN接続系	えるじーわんせつぞくけい	地方自治体が利用する情報ネットワークシステム 「LGWAN（Local Government Wide Area Network）」を通じて、他の自治体や政府機関のシステムと安全にデータのやり取りを行うための仕組みのこと。インターネットから切り離されたネットワーク環境であり、個人情報扱うシステムの運用に用いられる。

用語	読み仮名	説明
OSS	おーえすえす	「Open Source Software」の略。ソースコードが公開されており、誰でも無償で利用・改変・再配布できるソフトウェアのこと。
PLATEAU	ぷらとー	国土交通省が推進する日本全国の3D都市モデルを整備し、オープンデータとして提供する、まちづくりのDXの実現を目指したプロジェクトのこと。建物・道路・地形等の3次元データをCityGML形式で公開している。
QGIS	きゅーじーあ いえす	オープンソースで提供されているGISソフトウェアのこと。誰でも無料でダウンロードして利用できる。
Shapefile	しえーぶふあ いる	GISで地理空間データを保存・共有するための標準的な形式の一つ。
UI	ゆーあい	「User Interface」の略。ユーザーがシステムやソフトウェアを操作する際の画面・ボタン・入力フォーム等のインターフェース全般を指す。
UTF-8	ゆーていーえ ふえいと	文字をコンピュータで扱う際の文字コードの一つ。世界中のさまざまな言語の文字を統一的に表現できる仕組みのこと。
ZIP	じっぷ	ファイルを圧縮してサイズを小さくしたり、複数のファイルを1つにまとめたりする形式や仕組みのこと。拡張子は「.zip」。

用語	読み仮名	説明
空き家、空家	あきや	居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物のことを指す（空家等対策の推進に関する特別措置法2条より抜粋）。具体的には、1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況等から総合的に見て「空家」かどうか判断する、とされる。
空き家調査	あきやちょうさ	空き家の実態を調査することにより、国及び地方公共団体における空き家に関する基本的施策を推進する上での基礎資料を得ることを目的として実施される調査。調査票とデジタルカメラを持参して現地調査による把握が一般的。
空き家確率	あきやかくりつ	本システムが建物ごとに算出する、その建物が空き家である可能性を示す数値（0～1）。1に近いほど空き家である可能性が高い。
インプットデータ	いんぷつとでーた	本システムに入力するデータの総称。住民基本台帳・水道開閉栓状況・水道使用量等の必須データと、建物ポリゴン・登記情報等の任意データから構成される。
カラム	からむ	表の「縦の列」で、同じ種類の情報をまとめて管理するもの。たとえば、「名前」や「住所」等、同じ項目を入れる「場所」のこと。
機械学習	きかいがくしゅう	コンピューターに大量のデータを読み込ませ、データ内に潜むパターンを学習させることで、未知のデータを判断するためのルールを獲得することを可能にするデータ解析技術。
教師データ	きょうしでーた	機械学習において、正解ラベル（空き家か否か等）が付与された学習用データのこと。AIモデルはこのデータからパターンを学習する。
空間結合	くうかんけつごう	位置情報を基に、2つの空間データ（位置情報を含むデータ）を結びつける手法。
結合率	けつごうりつ	結合が成功した割合のこと。例えば、100件のデータのうち80件が結合できた場合、結合率は80%。
再現率	さいげんりつ	実際に正解であるものをAIがどれだけ見逃さずに予測できたかを示す指標のこと。
閾値	しきいち	しきい値。判定基準となる値のこと。本システムでは、空き家確率に対して複数の閾値を設け、空き家判定ラベルを付与する。
ジオコーディング	じおこーでいんぐ	住所テキストから対応する緯度・経度の座標情報を取得する処理のこと。
ジオメトリ	じおめとり	地図上で「場所」や「形」を表すためのデータのこと。点・線・面（ポリゴン）で構成される。
シート	しーと	本システムのワークブック内に設けられるページ単位のこと。複数のビューを配置して分析画面を構成する。

用語	読み仮名	説明
正解率	せいかいりつ	AIが出した予測結果が、実際の正解とどれだけ一致しているかを示す指標のこと。
説明変数	せつめいへんすう	AIのモデルで「結果に影響を与える原因や要因として考えるデータ」のこと。予測に使う入力項目。
ダッシュボード	だっしゅぼーど	データや情報を一目でわかりやすく確認できるようにした「情報のまとめ画面」のこと。
適合率	てきごうりつ	AIが「空き家である」と予測したもののうち、実際に空き家であった割合を示す指標のこと。予測的中率に相当する。
テキストマッチング	てきすとまっちんぐ	複数のデータ内にあるテキストのうち、一致する部分を見つける処理のこと。住所文字列の類似度を計算し、同一住所を特定する。
統合型GIS	とうごうがたじーあいえず	本資料においては、自治体で使用する地図データのうち、複数の部局（都市計画、道路、下水道、固定資産など）が利用するデータを共用できる形で整備し、統合して維持管理することで、庁内横断型のデータ共用を可能にするシステムのことを指す。
名寄せ	なよせ	データベース内の表記揺れや重複を解消し、データをひとつにまとめる作業、データ処理のこと。本システムにおいては、正規化済み住所をキーとしたテキストマッチングによる住所結合と、位置情報を用いた空間結合によりデータの統合を行う。
ノーコード	のーこーど	プログラミングをしないでシステム等を開発する手法。
ビュー	びゅー	データを視覚的に表示する形式のこと。本システムでは地図・棒グラフ・折れ線グラフ・円グラフ・テーブルの5種類を提供する。
ポリゴン	ぽりごん	線で囲まれた多角形の面データのこと。GISでは、ビルや家の形をポリゴンで表す。
モデル構築	もでるこうちく	インプットデータを使ってルールやパターンを見つけ、そのルールを使って新しいデータに基づいて何かを判断したり、予測したりする仕組みを作ること。
ワークブック	わーくぶっく	本システムにおいて、分析用の地図・グラフ・テーブル等の表示設定をまとめて管理するファイル単位のこと。

1.7（参考）空き家推定結果データのカラム仕様

用語	読み仮名	説明
土地区分	とちくぶん	建築物が立地する土地が属する区域区分
建築物に紐づく不動産IDの情報	けんちくぶつにひもづく ふどうさんあいでの じょうほう	建築物に紐づく不動産IDの情報。
高潮浸水時の浸水の深さ	たかしおしんすいじのし んすいのふかさ	高潮浸水想定区域に存在する建築物の陸上の各地点で水面が最も高い位置にきたときの地面から水面までの高さ。
内水浸水リスク深さ	ないすいしんすいりすく ふかさ	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、内水浸水リスク深さ
土砂災害警戒区域の有無	どしゃさいがいけいかい くいきのうむ	土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に存在する建築物に、いずれの区域に含まれているか否かの区分
洪水浸水想定時の深さ	こうずいしんすいそうて いじのふかさ	洪水浸水想定時の深さ。
指定河川の名称	していかせんのめいしょう	指定河川の名称。コードリスト (RiverFloodingRiskAttribute_description.xml)
構造種別	こうぞうしゅべつ	建築物の構造種別
標高	ひょうこう	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、計測高さ
建物付属物	たてものふぞくぶつ	建築物の外側に付属する小屋根、外階段、バルコニー等の設備。
地上階の階数	ちじょうかいのかいすう	地上階の階数。地下街の場合は使用しない。
建築された年	けんちくされたとし	建築された年
解体された年	かいたいされたとし	解体された年
建物ポリゴンジオメトリ情報	たてものぼりごんじおめ とりじょうほう	建物ポリゴンのジオメトリ

用語	読み仮名	説明
正規化住所	せいきかじゅうしょ	住民基本台帳の住所を正規化した住所データ
建物ID	たてもののあいでー	建物ID
経度	けいど	建物の経度
緯度	いど	建物の緯度
空間レベル	くうかんれべる	ジオコーディングで取得した結果の空間レベル
空間精度	くうかんせいど	ジオコーディングで取得した結果の空間精度
地域名称コード	ちいきめいしょうコード	地域集計用データに入力したデータに基づき、当該建物が属する地域コード
地域名称	ちいきめいしょう	地域集計用データに入力したデータに基づき、当該建物が属する地域の名称
住居ID	じゅうきょあいでー	システム用番号
建物種別	たてものしゅべつ	推定対象選定用データから結合した建物種別
世帯番号	せたいばんごう	住民基本台帳データに記載された世帯を示す番号やID
世帯人数	せたいにんずう	基準日時点で同一世帯番号において居住が確認された世帯員の数（死亡・転出・転居、職権削除が記録されている世帯員は含まれない）
15歳未満人数	じゅうごさいみまんにんずう	基準日時点で同一世帯番号内において15歳未満となる人数
65歳以上人数	ろくじゅうごさいいじょうにんずう	基準日時点で同一世帯番号内において65歳以上となる人数
最大年齢	さいだいねんれい	基準日時点で同一世帯番号内において最大となる年齢
住定期間	じゅうていきかん	基準日時点で住定日から経過した日数
死亡人数	しばうにんずう	基準日時点で同一世帯番号内において記録された死亡の数
転入数	てんにゅうすう	基準日時点で同一世帯番号内において記録された転入の数
転出・転居数	てんしゅつてんきょすう	基準日時点で同一世帯番号内において記録された転出・転居の数
職権消除数	しょっけんしょうじょすう	基準日時点で同一世帯番号内において記録された職権削除の数

用語	読み仮名	説明
異動反映前世帯人数	いどうはんえいまえせたいにんずう	住民基本台帳における同一世帯番号に占める人数
推定日	すいていび	モデル構築および空き家推定における基準とする年月日。「名寄せ処理」において設定した推定日（推定したい日付）を示す。
水道番号	すいどうばんごう	水道ごとに固有につけられている番号/ID
閉栓フラグ	へいせんふらぐ	閉栓かどうかを示すのフラグ
水道使用開始日	すいどうしょうかいしび	水道使用開始日
水道使用中止日	すいどうしょうちゅうしび	水道使用中止日
年間最大検針水量	ねんかんさいだいけんしんすいりょう	推定日から1年以内において水道使用量が最大の月の水道使用量（検針周期により2か月単位の量）
平均検針水量	へいきんけんしんすいりょう	推定日から1年以内における月の平均水道使用量（検針周期により2か月単位の量）
年間合計検針水量	ねんかんごうけいけんしんすいりょう	推定日から1年以内における合計水道使用量（検針周期により2か月単位の量）
閉栓後年数	へいせんごねんすう	閉栓からの経過年数。閉栓が起きていない場合はNULLとなる。
一人当たり検針水量	ひとりあたりけんしんすいりょう	住民基本台帳が結合されている場合に付与。「年間平均使用水量（水道使用量）/世帯人数（住基）」にて計算。結合されていない場合はNULL。
直近4ヶ月の使用量増減率	ちょっきんよんかげつのしょうりょうぞうげんりつ	直近4ヶ月の使用量増減率（＝直近2ヶ月の使用量/直近4ヶ月の使用量）
連続4か月使用量0フラグ	れんぞくよんかげつしょうりょうぜろふらぐ	1年間に於いて4ヶ月連続で使用量が0になった場合に付与されるフラグ
登記構造	とうきこうぞう	登記情報データに記載された構造
登記事由発生からの経過日	とうきじゆうはっせいからのけいかび	基準日時点における、登記情報に記載された登記事由が発生してから経過日
コンクリートブロック造	こんくリーとぶろっくぞう	登記構造がコンクリートブロック造の場合に付与されるフラグ
煉瓦造	れんがぞう	登記構造が煉瓦造の場合に付与されるフラグ
鉄筋コンクリート造	てっきんこんくリーとぞう	登記構造が鉄筋コンクリート造の場合に付与されるフラグ
鉄骨造	てっこつぞう	登記構造が鉄骨造の場合に付与されるフラグ
木造	もくぞう	登記構造が木造の場合に付与されるフラグ

用語	読み仮名	説明
土造	どぞう	登記構造が木造の場合に付与されるフラグ
その他構造	そのたこうぞう	登記構造がコンクリートブロック造・煉瓦造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造・木造・土蔵以外の場合に付与されるフラグ
相続	そうぞく	登記事由が相続の場合に付与されるフラグ
贈与	ぞうよ	登記事由が贈与の場合に付与されるフラグ
売買	ばいばい	登記事由が売買の場合に付与されるフラグ
差押	さしおさえ	登記事由が差押の場合に付与されるフラグ
登記事由発生日	とうきじゆうはっせいび	登記事由が発生した日
住民データ有無フラグ	じゅうみんでーたうむふらぐ	住民データ有無を示すフラグ
水道データ有無フラグ	すいどうでーたうむふらぐ	水道データ有無を示すフラグ
登記情報データ有無フラグ	とうきじょうほうでーたうむふらぐ	登記情報データ有無を示すフラグ
家屋種別判定不可フラグ	かおくしゅべつはんていふかふらぐ	家屋種別が不明の場合に付与されるフラグ
空き家推定結果	あきやすいていけっか	空き家推定の結果、「空き家かどうか」を「空き家推定」の際のしきい値（高度な設定）を基準に判定したフラグ。非空き家は「0」、空き家は「1」で示す。
空き家推定確率	あきやすいていかくりつ	空き家の推定確率を示す。0～1の間で確率が示され、1に近いほど空き家である確率が高い
空き家推定データ作成日	あきやすいていでーたさくせいび	空き家推定結果データ作成日
空き家推定データ作成日	あきやすいていでーたさくせいび	空き家推定結果データ作成日

用語	読み仮名	説明
検針水量（推定月の11・12ヶ月前）	けんしんすいりょう（すいていづきのじゅういち・じゅうにかげつまえ）	推定月の11、または12カ月前に行われた検針での水道使用量
検針水量（推定月の9・10ヶ月前）	けんしんすいりょう（すいていづきのきゅう・じゅっかげつまえ）	推定月の9、または10カ月前に行われた検針での水道使用量
検針水量（推定月の7・8ヶ月前）	けんしんすいりょう（すいていづきのなな・はちかげつまえ）	推定月の7、または8カ月前に行われた検針での水道使用量
検針水量（推定月の5・6ヶ月前）	けんしんすいりょう（すいていづきのご・ろくかげつまえ）	推定月の5、または6カ月前に行われた検針での水道使用量
検針水量（推定月の3・4ヶ月前）	けんしんすいりょう（すいていづきのさん・よんかげつまえ）	推定月の3、または4カ月前に行われた検針での水道使用量
検針水量（推定月の1・2ヶ月前）	けんしんすいりょう（すいていづきのいち・にかげつまえ）	推定月の1、または2カ月前に行われた検針での水道使用量

2

環境構築・ダウンロード

2.1 提供するアプリケーション

空き家推定を実施するためのアプリケーションとして、下記の3つのアプリケーションを提供しています。

それぞれのアプリケーションを実行する推奨環境やダウンロード方法については、次頁以降をご確認ください。

アプリケーション名・ロゴ		概要
LINKS SOMA 空き家推定システム (本システム)		• インプットデータの入力から名寄せ処理、AIモデル構築、空き家推定を実行し、推定結果を可視化するシステム
LINKS SOMA CityGML Converter		• PLATEAUのCityGML形式データを本システムで利用するためのジオパッケージ形式に変換するツール
ジオコーディングツール		• 住所のデータに対して自動で緯度・経度を付与するツール

2.2 推奨環境


本システムの利用には、自治体が定める「システム導入」や「実行ファイルのホワイトリスト化」などの申請・承認フローに沿って導入を進めてください。導入いただくにあたり、推奨する環境は以下の通りです。

項目	推奨環境
OS	Windows 11 Pro / Home（64ビット版）以上
CPU	Intel Core i3 第10世代以上、または同等性能のAMDプロセッサ
メモリ	8GB以上（16GB以上を推奨）
GPU	Intel UHD Graphics以上、または同等性能のGPU
ストレージ	空き容量 30GB以上を推奨 ※本システムの利用にあたり必要なストレージの空き容量がない場合、処理が実行できない場合があります
ディスプレイ	1,920×1,080ドット フルHDを推奨
ネットワーク	① 「LINKS SOMA」は、非インターネット接続（オフライン）環境で実行可能です。住民基本台帳や水道関連データ等の個人情報が含まれるインプットデータを扱うため、自治体のセキュリティポリシーに準拠してください。 ② 「LINKS SOMA CityGML Converter」は、非インターネット接続（オフライン）環境、インターネット接続（オンライン）環境どちらでも実行可能です。 ③ 「ジオコーディングツール」は、ジオコーディング済データ作成（P.51）時に使用するためインターネット接続（オンライン）環境での実行が必要です。
実行環境	① WindowsのCドライブ・Dドライブなど物理ストレージ上の通常のOS環境での動作を前提とし、仮想マシン、コンテナ環境、リモートデスクトップ環境などの特殊な実行環境では正常な動作を保証していません。 ② Windows OSにおいて「WebView2 Runtime（Microsoft社開発、Windows11以降は標準搭載）」がインストールされている必要があります。 ③ セキュリティソフトウェアによりファイルの読み書きの制限やファイル自動暗号化がされている環境では処理が実行できない場合があります。読み書きの制限・暗号化処理を解除できる環境での実行を推奨します。

2.3 ダウンロード方法

本システムは、国土交通省「Project LINKS」の[公式GitHubページ](https://github.com/Project-LINKS-mlitoss/LINKS-SOMA)にて公開・配布しています。下記の手順で、ダウンロードいただけます。

1. <https://github.com/Project-LINKS-mlitoss/LINKS-SOMA> にアクセスします。



The screenshot shows the GitHub repository page for 'LINKS-SOMA'. The repository is private and has 1 branch and 0 tags. The file list includes 'docs', 'example/data', 'links-soma-citygml-conv', 'links-soma-geocoding', 'links-soma', '.gitignore', and 'README.md'. The README content is visible, showing the title 'LINKS SOMA 空き家推定システム' and a section '1. 概要'.

2. Readme「5. インストールとセットアップ」に記載の「Releaseページ」のリンクをクリックします。

5. インストールとセットアップ

こちらの[Releaseページ](#)から、最新のリリースバージョンをダウンロードしてください。アプリケーションは日本の北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の8エリアごとに別れています。該当するエリアのZipファイルをダウンロードしてください。Zipファイルを解凍すると、「LINKS SOMA 空き家推定システム」の実行ファイルが確認できます。ダブルクリックして実行します。Windows エクスプローラ等で .exe ファイル（システム本体、CityGML Converter、ジオコーディングツールなど）を実行します。初回実行時にセキュリティソフトによる実行許可を求められる場合があります。自治体の情報システム部門の指示に従ってください。

6. データ準備

本システムを活用するには、以下の主なデータが必要です。詳細はマニュアル「2. インプットデータの作成方法」

3. Releaseページから、地域ごと（※）のアプリケーションのダウンロードができます。
利用したい地域のリンクをクリックします。
※地域ごとに対応したアプリケーション内で可視化する地図が設定されています。異なる地域の地図は表示できませんのでご注意ください。

Draft

Draft



LINKS SOMA 空き家推定システムの初回リリースを公開しました。
自治体保有のデータを活用し、地域ごとに最適化したAIモデルで空き家確率を推定するデスクトップアプリです。

主な機能・特徴:

- AIによる空き家確率の推定
- 地図やグラフによる可視化ダッシュボード
- ノーコードで簡単に利用可能

各地方ごとのアプリケーションファイル

北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の8エリア版が用意されています。ご利用になるエリアのバージョンを選択してダウンロードしてください。

- [北海道](#)
- [東北地方](#)
- [関東地方](#)
- [近畿地方](#)
- [中国地方](#)
- [四国地方](#)
- [九州地方](#)

4. リンクをクリックすると、アプリケーションのダウンロードが開始されます。

各地方ごとのアプリケーションファイル

北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の8エリア版が用意されています。ご利用になるエリアのバージョンを選択してダウンロードしてください。


- [北海道](#)
- [東北地方](#)
- [関東地方](#)
- [近畿地方](#)
- [中国地方](#)
- [四国地方](#)
- [九州地方](#)

2.4 解凍・起動方法


ダウンロード完了したアプリケーションは、圧縮ファイル（ZIP）を解凍することで利用できるようになります。

1 解凍・起動方法

1. ダウンロードしたフォルダを選択し、「すべて展開」をクリックして解凍を実行します。




2. フォルダ内に、3つのアプリケーションが解凍されます。利用したいものをダブルクリックすることで、実行が可能です。
本システムはデスクトップアプリとなっており、起動・実行・データ保存などに必要なファイルがすべてフォルダ内に格納されています。アプリケーションの実行ファイル (.exe) 以外は実行や変更を行う必要はありません。



2.5 本システムの構成

本システムは、下記の構成となります。



凡例 → : クリック操作

: 画面名

2.6 本システムの処理時間

令和6年度の性能検証において、本マニュアルで示す要件を満たすインプットデータを入力し処理を実行した場合に下記性能を満たすことを確認しています。

項目	処理時間
名寄せ処理	10分～20分程度
モデル構築	1分～3分程度
空き家推定	1分～4分程度

■性能検証を実施したパソコンの性能

OS : Windows 10 Professional
メモリ : 8GB
CPU : Intel Core i3-10110U
GPU : Intel UHD Graphics
ストレージ : 238GB

OS : Windows 10 Professional
メモリ : 8GB
CPU : Intel(R) Core(TM) i5-1235U
GPU : Intel UHD Graphics
ストレージ : 98.9GB



2.7 起動・実行に関するQ&A

推奨される実行環境にて動作に問題が発生した場合には、下記表も参照に情報システム部門への確認などを行ってください。

項目	回答
アプリケーション (.exe) が起動できない。	- 本システムや付属するアプリケーションは実行形式ファイル (.exe) を使用して動作するため、グループポリシーやセキュリティソフトウェアなどにより実行が制限されている環境では正常に動作することを保証していません。 - 無害化処理やセキュリティソフトウェアにより、端末間のデータ送受信、ダウンロード、圧縮ファイル (ZIP) の展開の過程で本システムの起動・実行に必要なファイルが一部破損する可能性があります。 - こうした事象が発生した場合には、情報システム部門への確認を推奨します。
PLATEAUのCityGMLデータなど、ダウンロードしたデータが破損している。必要なファイルが消えてしまっている。	- 無害化処理やセキュリティソフトウェアにより、端末間のデータ送受信、ダウンロード、圧縮ファイル (ZIP) の展開の過程で外部からダウンロードしたデータのファイルが一部破損する可能性があります。 - こうした事象が発生した場合には、情報システム部門への確認を推奨します。
処理を実行するとエラーが発生し、「ファイルの読み込み中にエラーが発生しました」と表示される。	- セキュリティソフトウェアによるファイルの読み書きの制限や暗号化処理が行われる環境では、システムの処理の実行に必要なファイルの読み書きができず処理が失敗する可能性があります。 - 情報システム部門に確認のうえ、読み書きの制限や暗号化処理などを解除できる環境で実行することを推奨します。
LINKS SOMAをしばらく使っていると、ストレージの容量が圧迫されてしまう。	- 本システムは「database」フォルダ内にデータセットを保存しています。 - 容量が気になる場合には、定期的にアプリ内から古いデータセットを削除することを推奨します。
処理を実行すると「一時的なディレクトリの削除に失敗しました」というメッセージが表示される 例) Failed to remove temporary directory: C:¥○○¥○○¥_MEI○○○○	- 処理に必要な一時ファイルおよび一時フォルダがパソコン上に生成され、処理完了と同時に削除される仕様です。本システムを利用しているパソコンのログイン権限に、一時ファイルや一時フォルダの削除権限がない可能性があります。 - こうした事象が発生した場合には、情報システム部門へ確認のうえ、管理者権限での実行を推奨します。 ※なお、「一時ファイル」の削除の失敗は本システムの処理の成功/失敗に影響はありません。
業務用のパソコン端末内ではなく、USBなどの外部メモリ・ストレージにアプリケーションを保存して実行してもよいか	外部メモリやストレージ上に保存した場合にも本システムは実行することが可能ですが、その動作や処理速度については保証していません。

3

インプットデータの作成

3.1 インプットデータ概要

- 本システムを利用するためには、自治体が持つデータを「空き家推定用インプットデータ」として準備する必要があります。

▶自治体内のデータ提供依頼文書（見本）はP.参16を参照

用意するデータの種類	①AIモデル構築用 インプットデータ	②空き家推定用 インプットデータ
データの期間	- 空き家調査を実施した同時期のデータを用意 - 難しい場合には、空き家調査を実施した時点に一番近い時点のデータを用意 - 水道使用量データ※1は、空き家調査を実施した時点の日付から遡って1年分のデータ※2を用意 （※1）水道使用量データは「〇年〇月～■年■月の期間での家屋単位の水道使用量」を取得するため、期間の指定が必要になります。 （※2） 例：2023年3月20日時点での自治体で空き家調査の結果を空き家推定AIモデル構築に用いる場合、下記の期間のインプットデータを用意します。 ・2022年3月21日～2023年3月20日	- 空き家を推定したい時点での最新のデータ※3を用意 - 難しい場合には、空き家を推定したい時点に一番近い時点のデータを用意 - 水道使用量データは、空き家を推定したい時点の日付から遡って1年分のデータを用意（推定したい時点の年月より未来日を入れるとエラーになります） （※3）複数年分のデータを推定に用いることで推定結果の精度の向上が期待できます。その場合、1年間分ごとにインプットデータを分けて用意する必要があります。 2024年12月20日時点の空き家を推定するために過去2年間のインプットデータを用意する場合、 - 住民基本台帳： —2024年12月20日時点で最新のデータ —2023年12月20日時点で最新のデータ - 水道使用量データ： —2023年12月21日～2024年12月20日 —2022年12月21日～2023年12月20日 のように時点をそれぞれ一致させてインプットデータを用意します。（2024年1月1日以降のデータはエラーになります）
教師データ（必須）	空き家調査結果データ	不要
必須データ	水道開閉栓状況	水道使用量
	住民基本台帳	国勢調査 小地域 境界データ
任意データ	登記情報	建物ポリゴンデータ
	ジオコーディングデータ	推定対象選定用データ
	地域集計用ポリゴン	

■データにおける【住所表記】について

住所表記のうち、一つの家屋に対して「住居表示住所」と「地番住所」の2つの表記があるとき、「住居表示住所」と「地番住所」でのデータ統合ができずモデル構築や推定の精度に影響があります。すべてのインプットデータにおいて、2つの住所表記がある家屋については、必ずどちらか一方の住所表記にそろえてください。「地番住所」のみをもつ家屋については修正の必要はありません。

例）住民基本台帳が「住居表示住所」で登記簿が「地番住所」での表記だった場合、2つのデータは統合できません。

3.1.1 必須データ

本システムの利用において、空き家推定の精度を高めるために、以下のデータが必ず必要になります。また、用意するデータの期間については下記の通りです。

- 空き家を推定したい時点で最新のデータを用意
- 水道使用量データは、空き家を推定したい時点の日付から遡って1年分のデータを用意

※複数年分のデータを推定に用いることで推定結果の精度の向上が期待できます。
その場合、1年間分ごとにインプットデータを分けて用意する必要があります。

水道開閉栓状況




家屋単位の水道栓の開閉栓状況を示すデータです。
水道番号（水道ごとの固有の番号）、水道閉栓年月、水道開栓年月、住所の情報がが必要です。

水道使用量



家屋単位の水道使用量を示すデータです。
水道番号（水道ごとの固有の番号）、水道使用量、水道検針年月日の情報がが必要です。

住民基本台帳



住基ネットなどの管理システムから出力される住民票の情報です。
世帯番号（世帯ごとの固有の番号）、住所、生年月日、住定年月日、異動事由、異動日の情報がが必要です。

国勢調査 小地域 境界データ



国勢調査で集計された市区町村よりも小さい単位である町丁・字などの地域を表したデータのことです。（町丁・字等境界データ）
地域名称・コードとポリゴンデータの情報を活用し、地域単位で空き家率や空き家件数等を集計するために利用します。

自治体独自のモデルを構築する場合

空き家調査結果データ



自治体が過去に実施した空き家実態調査や、日常的に管理している空き家台帳等をもとに作成する「把握済みの空き家」のリストで、AIを学習するための「教師データ」になるデータのことです。
空き家推定AIモデルは、実際に把握された空き家の情報を学習します。



3.1.2 任意データ

システム利用において、以下のデータは必須ではありませんが空き家推定精度が向上したり、空き家集計の単位を変えることができます。
取得する時点で最新のデータを用意してください。

登記情報



家屋単位の構造や登記理由を示すデータです。
住所、建物構造名、登記理由、登記日付の情報が重要です。

建物ポリゴンデータ

PLATEAUの建物モデル



あるいは、


家屋現況図、基盤地図情報などの建物ポリゴンデータ

家屋の形状を地図上に表示するために必要なデータです。
緯度・経度が付与された建物のポリゴンデータ※1を持つ必要があります。

PLATEAU※2の建物モデルデータを整備している自治体では、本システムのアプリと同梱されている「LINKS SOMA CityGML Converter」を使うことで本システムでPLATEAUのデータを利用することができます。

PLATEAUデータ整備を行っていない自治体では、家屋現況図や基盤地図情報等の建物ポリゴンデータを用意してください。建物を一意に識別するIDと、建物形状を示すデータが必要です。

(※1) ポリゴンデータとは
ポリゴンとは、線で囲まれた多角形の面データのことです。
地理情報システム（GIS）では、ビルや家の形をポリゴンで表しています。



ポリゴンで表された家屋

(※2) PLATEAUとは
国土交通省が推進する日本全国の3D都市モデルを整備し、オープンデータとして提供する、まちづくりのDXの実現を目指したプロジェクトです。
PLATEAUサイト (<https://www.mlit.go.jp/plateau/>)

ジオコーディング済データ



家屋の位置を地図上に表示する目的で、住所と緯度・経度を対応させるために利用するデータです。

住所、緯度、経度の対応情報が必要になります。

本システムのアプリに同梱されている「ジオコーディングツール」等を用いて作成することができます。

ジオコーディングツールの使い方はP.62を参照してください。

推定対象選定用データ

登記情報

あるいは、

建物ポリゴンデータ

あるいは、

自治体が保有する建物の種別を示すデータ



推定対象とする家屋の種別を推定するデータです。
本システムでは、建物種別から空き家推定の対象※1を選択することができます。

(※1) 本システムでは、人の居住の用に供する家屋を空き家推定の対象とすることを想定しています。

地域集計用ポリゴンデータ

本システムでは、空き家推定の結果を任意の地域・区域で集計し、その地域内での空き家確率を平均した結果などを可視化することが可能です。

任意にデータを用意しない場合は、必須データである「国勢調査 小地域境界データ」を利用してください。

任意の地域・区域での集計を行いたい場合は、例えば、下記のようなポリゴンデータ（Shapefile、ジオパッケージ、CityGMLなど）が取得できれば、さまざまな地域・区域単位での空き家確率を可視化することができます。

PLATEAUデータ

PLATEAUの3D都市モデルデータのうち、都市計画決定情報モデルや、土地利用モデルを集計用データとして利用できます。
地域名称とポリゴンデータの情報を利用します。

あるいは、

その他の都市計画図や小学校区など、自治体が保有する地域・区域を示すデータ

自治体が所有する行政区域内の都市計画図など、集計したい単位のデータがあれば活用することができます。
地域名称とポリゴンデータの情報を利用します。

など、任意の建物ポリゴンデータを用意してください。

3.2 インプットデータの作成方法

3.2.1 水道開閉栓状況

1 インプットデータ概要

必要な情報	データ形式	入手元
- 水道の住所と開閉栓の状況 - 水道使用量データと一意にひもづく水道番号	CSV	水道局

2 取得方法

- 自治体の水道局の検針担当部署（料金課など）へデータ提供依頼を行ってデータを入手する方法が一般的です。
- 上下水道料金徴収システムなどから出力することが一般的です。
- Excel形式でデータを入手すると、文字コードの変換でエラーが発生することがあります。できるだけCSV形式にてデータ出力を行ってください。

▶自治体内のデータ提供依頼文書（見本）はP.参16を参照

3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

- 下記の表に記載のカラムに該当する情報はすべて必須の情報です。用意したデータに必要な情報が含まれているかを確認してください。

▼「水道開閉栓状況」に必要なカラムとデータの入力ルール

必要なカラム (名称は任意)	水道番号	水道閉栓年月	水道開栓年月	住所
データの入力 ルール	【文字列】 水道を一意に識別 する数値や記号、 アルファベットで 構成される	【文字列】 和暦または西暦 年月または年月日	【文字列】 和暦または西暦 年月または年月 日	【文字列】 水道の所在地の住所
データの例	1		19810321	青木町〇〇 - 〇〇
	1		19990501	青木町〇〇
	1	20090324	19781109	青木町△△ - △△
	1	20160929	19900823	青木町〇 - △
	2		20180716	青葉町〇〇 - 〇

- カラム名称は参考例になります。カラム名称は上記と異なっても構いませんが、合わせておくとシステム操作の際にわかりやすくなります。
- 必要なカラムは以上ですが、他のカラムがあっても構いません。

4 必要な修正・加工およびその方法

1. 水道開閉栓状況データをExcelで開きます。
2. カラム名は **3** の名称に修正しておく、システム操作がしやすくなります。
3. 先頭行に不要なメッセージや、空白行が入っている場合は削除し、先頭行にカラム名（行の見出し）がある状態にします。
4. **3** で示した必要なカラムがなければ、Excel上で列を挿入し、追加します。
5. 下記の必要な修正一覧を確認し、該当する修正を行います。
6. 修正したExcelをCSV形式（UTF-8）で保存します。ファイル名は「イン
プットデータ名_20YYMMDD」など、「何のデータか」「いつの時点の
データか」がわかるように名前をつけます。
（ファイル名の例）「水道開閉栓_20230401」「suido_status_2024」

▶ExcelでのCSVを開く・保存する方法はP.参2を参照

必要な修正

#	カラム名	必要な修正内容	修正方法
1	水道番号	水道を一意に識別する固有の番号やIDを必ず入れてください。 固有のIDが複数の列に跨って入力されている場合は、新規に作 成した1つの列に統合し、水道番号とみなすIDを作成します。	P.38 (1)
2	水道閉栓年 月	・西暦表記の場合は、以下の表記のいずれかになるよう修正し てください。 「YYYYMMDD」「YYYY/MM/DD」 「YYYY年MM月DD年」「YYYY-MM-DD」 ・和暦の場合は、「元号○年○月○日」の表記になるよう修正 してください。	P.39 (2)
3	水道開栓年 月	・西暦表記の場合は、以下の表記のいずれかになるよう修正し てください。 「YYYYMMDD」「YYYY/MM/DD」 「YYYY年MM月DD年」「YYYY-MM-DD」 ・和暦の場合は、「元号○年○月○日」の表記になるよう修正 してください。	P.39 (2)
4	住所	元データの文字コードが「SIFT_JIS」の場合、「UTF-8」で保 存した際に住所が文字化けすることがあります。 文字化けしている部分があれば、正しい住所に修正します。	P.39 (3)
		住所の表記が「住居表示住所」であるか、「地番住所」である か確認し、用意するインプットデータにおいて表記方法をそろ える必要があります。	P.40 (4)

(1) 水道番号の修正

- 水道番号の列が一意的に識別できる番号・ID（水道ごとに固有の番号・ID）になっていない場合は、複数の列（行）を統合して一意になる番号・IDの列を作成する必要があります。
- 列と列を結合すると一意の番号になる場合、列を「_」（アンダーバー）で結合します。
- このとき、必ず「_（アンダーバー）」を使って統合してください。

▼Excelで複数の列（行）を使って水道ごとに固有のIDを新規作成する方法

- 下記の例では、A列「水道番号」とB列「システム番号」を合わせて固有の「新水道番号」を作成しています。

	A	B	C	D	E	F	G
1	水道番号	システム番号	新水道番号	水道閉栓年月	水道開栓年月	水道開閉栓フラグ	住所
2	1	11	1_11				
3	1	11	1_11				
4	2	13	2_13				
5	3	15	3_15	2009/3/			
6	4	22	4_22	2016/9/			
7	4	22	4_22	2016/9/			
8	4	25	4_25				

【新水道番号の作成方法】

- C列のセル（例ではC2のセル）を選択した状態で、下記の数式を入力します

=A2&"_"&B2

	A	B	C	
1	水道番号	システム番号	新水道番号	水
2	1	11	=A2&"_"&B2	
3	1	11		
4	2	13		

	A	B	C	
1	水道番号	システム番号	新水道番号	水
2	1	11	1_11	
3	1	11		
4	2	13		

アンダーバーで統合した「新水道番号」を先頭の行（C2）で作成できたら、C2のセルの右下に表示される＋アイコンをダブルクリックすると、最終行まで数式がコピーされます。
すべての行で「新水道番号」が作成されていることを確認してください。

(2) 年月日の表記修正

- 年月日の表記修正は、Excelの置換機能を使って行います。
- 元号の略称は利用できません。正しい表記に変更します。

西暦表記（修正必要）	修正後西暦表記
YYYY_MM_DD など記号を含む	いずれかに修正 YYYYMMDD、YYYY/MM/DD YYYY年MM月DD年、YYYY-MM-DD
YY/MM/DD 西暦の下2桁表記	

和暦略称表記（修正必要）	修正後和暦表記
M、T、S、R	明治、大正、昭和、平成、令和
明、大、昭、平、令	

▶Excelの置換機能の使い方はP.参9を参照

(3) 住所の文字化け修正

- 特定の漢字などに文字化けがみられる場合の修正は、Excelの置換機能を使って行ってください。

文字化け（例）	修正後（例）
〇〇市・町	〇〇市曙町
〇〇市◆町	〇〇市轟町

▶Excelの置換機能の使い方はP.参9を参照

(4) 住所表記の統一

- 住所の表記方法には、「住居表示住所」と「地番住所」があり、「住居表示住所」と「地番住所」は表記方法が異なるために、同じ家屋であってもデータの統合ができません。
- 上記「住所表示住所」と「地番住所」以外の表記方法はサポートしていません。
- 本システムの「名寄せ処理」で住所を基点にデータを統合するために、インプットデータの「家屋ごとの住所表記」は統一する必要があります。
- 全てのインプットデータにおいて、2つの住所表記がある家屋については、必ずどちらか一方の住所表記にそろえてください。

(参考) 住所の表記について

住所表示法が施行された1962年以前は、住所は地番を用いることが慣習でした。

そのため、住所表示法施行後の住居表示住所においても地番住所と混在していることがあります。

現在は、登記は主に地番住所を使って表記しています。

また、住居表示住所に変更されていない地域もあるため、インプットデータ全体において表記方法がそろっていることを確認し、どちらか一方の表記にそろえることが必要です。

(例) 地番住所と住居表示住所の違い

地番住所	町名	地番	
	〇〇町	2番地233	
住居表示住所	町名	街区符号	住居番号
	〇〇町1丁目	3番	1号

(注意事項) サポート外の表記方法例（下記のような住所はサポートできません）

〇〇町105番地の1

〇〇町5の6の3

といった「の」を使った表記がされている など

3.2.2 水道使用量

1 インプットデータ概要

必要な情報	データ形式	入手元
- 水道番号、水道使用量、検針日 - 水道開閉栓状況データと一意にひもづく水道番号	CSV	水道局

2 取得方法

- 自治体の水道局の検針担当部署（料金課など）へデータ提供依頼を行ってデータ入手する方法が一般的です。
- 上下水道料金徴収システムなどから出力することが一般的です。Excel形式でデータ入手すると、文字コードの変換でエラーが発生することがあります。できるだけcsv形式にてデータ出力を行ってください。

▶自治体内のデータ提供依頼文書（見本）はP.参16を参照

3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

- 下記の表に記載のカラムに該当する情報はすべて必須の情報です。用意したデータに必要な情報が含まれているかを確認してください。

▼「水道使用量」に必要なカラムとデータの入力ルール

必要なカラム (名称は任意)	水道番号	水道使用量	水道検針年月日
データの入力 ルール	【文字列】 水道を一意に識別する数値や記号、 アルファベットで構成される 水道開閉栓状況の水道番号と対応 する必要がある	【数値】 単位：m ³	【文字列】 和暦または西暦 年月または年月日
データの例	1	35	20010101
	1	26	20100301
	1	23	20100501
	1	28	20100701
	2	6	平成29年1月1日

- カラム名称は参考例になります。カラム名称は上記と異なっても構いませんが、合わせておくとシステム操作の際にわかりやすくなります。
- 必要なカラムは以上ですが、他のカラムがあっても構いません。

4 必要な修正・加工およびその方法

1. 必要な期間でデータを取得した際、月ごとにデータが分かれているなど、「1年分で1つのデータ」になっていない場合には、すべて1つのデータに統合します。
2. 水道開閉栓状況データをExcelで開きます。
※Excelの最大行数104万8576行を超える場合には、「メモ帳」などのほかのテキストエディターアプリを使用する必要があります。
3. カラム名は **3** の名称に修正しておく、システム操作がしやすくなります。
4. 先頭行に不要なメッセージや、空白行が入っている場合は削除し、先頭行にカラム名（行の見出し）がある状態にします。
5. **3** で示した必要なカラムがなければ、Excel上で列を挿入し、追加します。
6. 下記の必要な修正を確認し、該当する修正を行います。
7. 修正したExcelをCSV形式（UTF-8）で保存します。ファイル名は「インプットデータ名_20YYMMDD-20YYMMDD」など、「何のデータか」「いつの期間のデータか」がわかるように名前をつけます。
（ファイル名の例）「水道使用量_20230401-20240331」
「suido_use_2023」

▶データの統合作業やメモ帳での作業方法はP.参12を参照

▶ExcelでのCSVを開く・保存する方法はP.参2を参照

必要な修正

#	カラム名	必要な修正内容	修正方法
1	水道番号	水道を一意に識別する固有の番号やIDを必ず入れてください。固有のIDが複数の列に跨って入力されている場合は、新規に作成した1つの列に統合し、水道番号とみなすIDを作成します。	P.38 (1)
2	水道使用量	数値ではない情報が入っている場合には、該当の行を削除するか、正しい情報に修正してください。	--
3	水道開栓年月	・西暦表記の場合は、以下の表記のいずれかになるよう修正してください。 「YYYYMMDD」「YYYY/MM/DD」 「YYYY年MM月DD年」「YYYY-MM-DD」 ・和暦の場合は、「元号○年○月○日」の表記になるよう修正してください。	P.39 (2)

3.2.3 住民基本台帳

1 インプットデータ概要

必要な情報	データ形式	入手元
・ 住民票の情報	CSV	自治体

2 取得方法

- ・ 住民基本台帳システム（住基ネット）から「必要なカラム情報」にある項目を含むデータをCSV形式で出力してください。
- ・ Excel形式でデータを入力すると、文字コードの変換でエラーが発生することがあります。できるだけCSV形式にてデータ出力を行ってください。
- ・ 自治体の管轄部署（市民課等）へデータ提供依頼を行ってデータを入力する方法が一般的です。

▶自治体内のデータ提供依頼文書（見本）はP.参16を参照

3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

- ・ 下記の表に記載のカラムに該当する情報はすべて必須の情報です。用意したデータに必要な情報が含まれているかを確認してください。

▼「住民基本台帳」に必要なカラムとデータの入力ルール

必要なカラム 名称は任意	世帯 番号	住所	生年月日	住定 年月日	異動 事由	異動 年月日
データの 入力ルール	【数値】 世帯を一意 に識別する 数値	【文字列】 世帯の住所	【文字列】 和暦または西暦	【文字列】 和暦または 西暦	【文字列】 世帯員の異動 事由	【文字列】 和暦または 西暦
データの 例	1	青木町〇〇 - 〇〇	昭和55年3月4日	19990904	転入	19990904
	1	青木町〇〇 - 〇〇	昭和58年1月5日	19990904	転入	19990904
	1	青木町〇〇 - 〇〇	平成3年2月1日	20250427	転出	20250427
	2	青木町〇〇	昭和48年5月5日	20171009	消除	20171009
	3	青木町 △△ - △△	昭和30年1月3日	19911011	死亡	19911011

- ・ カラム名称は参考例になります。カラム名称は上記と異なっても構いませんが、合わせておくとシステム操作の際にわかりやすくなります。
- ・ 必要なカラムは以上ですが、他のカラムがあっても構いません。

4 必要な修正・加工およびその方法

1. 住民基本台帳データをExcelで開きます。
2. カラム名は **3** の名称に修正しておくこと、システム操作がしやすくなります。
3. 先頭行に不要なメッセージや、空白行が入っている場合は削除し、先頭行にカラム名（行の見出し）がある状態にします。
4. **3** で示した必要なカラムがなければ、Excel上で列を挿入し、追加します。
5. 下記の必要な修正を確認し、該当する修正を行います。
6. 修正したExcelをCSV形式（UTF-8）で保存します。ファイル名は「インプットデータ名_20YYMMDD」など、「何のデータか」「いつの時点のデータか」がわかるように名前をつけます。
（ファイル名の例）「住基台帳_20230401」「juki_2023」

▶ExcelでのCSVを開く・保存する方法はP.参2を参照

必要な修正

#	カラム名	必要な修正内容	修正方法
1	住所	元データの文字コードが「SIFT_JIS」の場合、「UTF-8」で保存した際に住所が文字化けすることがあります。文字化けしている部分があれば、正しい住所に修正してください。	P.39 (3)
		住所の表記が「住居表示住所」であるか、「地番住所」であるか確認し、用意するインプットデータにおいて表記方法をそろえる必要があります。	P.40 (4)
2	生年月日	・西暦表記の場合は、以下の表記のいずれかになるよう修正してください。 「YYYYMMDD」「YYYY/MM/DD」 「YYYY年MM月DD年」「YYYY-MM-DD」 ・和暦の場合は、「元号〇年〇月〇日」の表記になるよう修正してください。	P.39 (2)
3	住定年月日	・西暦表記の場合は、以下の表記のいずれかになるよう修正してください。 「YYYYMMDD」「YYYY/MM/DD」 「YYYY年MM月DD年」「YYYY-MM-DD」 ・和暦の場合は、「和暦〇年〇月〇日」の表記になるよう修正してください。	P.39 (2)
4	異動事由	・コード表記の場合はコードの内容を表す文字列に修正する必要があります。（例：123 → 転入）	P.45 (1)
5	異動日	・西暦表記の場合は、以下の表記のいずれかになるよう修正してください。 「YYYYMMDD」「YYYY/MM/DD」 「YYYY年MM月DD年」「YYYY-MM-DD」 ・和暦の場合は、「和暦〇年〇月〇日」の表記になるよう修正してください。	P.39 (2)

(1) 異動事由の修正

- 異動事由がコードで入力されている場合には、Excelの置換機能を使って文字列に変更します。

コード表記（修正必要な例）	文字列表記（修正後の例）
123	転入
201	転出
999	消除

▶Excelの置換機能の使い方はP.参9を参照



3.2.4 国勢調査

1 インプットデータ概要

必要な情報	データ形式	入手元
地域名称とポリゴンデータ	ZIP形式 (Shapefile)	総務省 統計局

2 取得方法

1. 国勢調査のデータは、政府統計の窓口サイト「e-Stat」よりダウンロードが可能です。
<https://www.e-stat.go.jp/>
2. 地図のアイコンをクリックします。



統計で見る日本
e-Statは、日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイトです

統計データの総合窓口

統計データを探す 統計データの活用 統計データの高度利用 統計関連情報 リンク集

● 統計データを探す (政府統計の調査結果を探します)

その他の絞り込み

 **すべて**
政府統計一覧の中から探します

 **分野**
17の統計分野から探します

 **組織**
統計を作成した府県等から探します

キーワード検索: 検索

● 統計データを活用する

 **グラフ**
主要指標をグラフで表示
(統計ダッシュボード)

 **時系列表**
主要指標を時系列表で表示
(統計ダッシュボード)

 **地図**
地図上に統計データを表示

 **地域**
都道府県、市区町村の
主要データを表示

46

3. 統計地理情報システムのページで境界データダウンロードをクリックします。

統計地理情報システム

- ・ 各種統計データを地図上に表示し、視覚的に統計を把握できる地理情報システムとして「地図で見る統計（jSTAT MAP）」
- ・ 「地図で見る統計（jSTAT MAP）」に登録されている小地域又は地域メッシュ統計などの統計データ及び境界データを提供しています。

> 地図で見る統計（jSTAT MAP）

地図で見る統計（jSTAT MAP）は、誰でも使える地理情報システムです。
統計地図を作成する他に、利用者のニーズに沿った地域分析が可能となるようなさまざまな機能を提供しています。
防災、施設整備、市場分析等、各種の詳細な計画立案に資する基本的な分析が簡単にできます。

> 統計データダウンロード

地図で見る統計（jSTAT MAP）に登録されている統計データをダウンロードすることができます。
境界データと結合できるコード（KEY_CODE）を追加しています。

> 境界データダウンロード

地図で見る統計（jSTAT MAP）に登録されている境界データをダウンロードすることができます。

4. 小地域をクリックします。

統計地理情報システム

データダウンロード

地域メッシュ統計とは

境界一覧

> 小地域

> 3次メッシュ（1kmメッシュ）

> 4次メッシュ（500mメッシュ）

> 5次メッシュ（250mメッシュ）

5. 国勢調査をクリックします。

統計地理情報システム
データダウンロード

政府統計名

国勢調査

事業所・企業統計調査

経済センサス-基礎調査

経済センサス-活動調査

農林業センサス

6. 最新年度の小地域（町丁・字等）（JSD2011）をクリックします。

統計地理情報システム
データダウンロード

+ 国勢調査

- 2020年

小地域（基本単位区）（JGD2000）

小地域（町丁・字等）（JGD2000）

人口集中地区（JGD2000）

小地域（基本単位区）（JGD2011）

小地域（町丁・字等）（JGD2011）

人口集中地区（JGD2011）

定義書

定義書

定義書

定義書

定義書

定義書

7. 世界測地系緯度経度・Shapefileを選択し、ダウンロードしたい自治体のデータをダウンロードします

統計地理情報システム

データダウンロード

データ形式一覧

› 世界測地系緯度経度・Shapefile

› 世界測地系緯度経度・KML

› 世界測地系緯度経度・GML

› 世界測地系平面直角座標系・Shapefile

› 世界測地系平面直角座標系・GML

3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

- ダウンロードしたZIP形式のまま利用しますのでカラムの確認は行いません。

4 必要な修正・加工およびその方法

- ダウンロードしたZIP形式のまま利用しますので、修正や加工は行いませんが、ファイル名は「国勢調査_2022」など、「何のデータか」「いつの時点のデータか」がわかるように修正して保存します。



3.2.5 空き家調査結果

1 インプットデータ概要

データ出典	必要な情報	データ形式	入手元
空き家調査結果	- 空き家推定された家屋の住所 - 最新の空き家調査結果	CSV	自治体

2 取得方法

- 自治体の空き家管轄部署（都市計画課など）が保有する過去に実施した空き家調査や、民間から購入可能な家屋利用状況のデータ（電力使用量データ等）のデータ取得依頼を行い、入手する方法が一般的です。

▶自治体内のデータ提供依頼文書（見本）はP.参16を参照

3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

- 下記の表に記載のカラムに該当する情報はすべて必須の情報です。用意したデータに必要な情報が含まれているかを確認してください。

▼「空き家調査結果」に必要なカラムとデータの入力ルール

必要なカラム (名称は任意)	住所
データの入力ルール	【文字列】 空き家と推定された家屋の住所
データの例	青木町〇〇 - 〇〇
	青木町〇△
	青葉町〇〇 - 〇
	青山町〇〇
	大山町〇

- カラム名称は参考例になります。カラム名称は上記と異なっても構いませんが、合わせておくとシステム操作の際にわかりやすくなります。
- 必要なカラムは以上ですが、他のカラムがあっても構いません。

4 必要な修正・加工およびその方法

1. 空き家調査結果データをExcelで開きます。
2. カラム名は **3** の名称に修正しておく、システム操作がしやすくなります。
3. 先頭行に不要なメッセージや、空白行が入っている場合は削除し、先頭行にカラム名（行の見出し）がある状態にします。
4. **3** で示した必要なカラムがなければ、Excel上で列を挿入し、追加します。
5. 下記の必要な修正を確認し、該当する修正を行います。
6. 修正したExcelをCSV形式（UTF-8）で保存します。ファイル名は「イン
プットデータ名_20YYMMDD」など、「何のデータか」「いつの時点の
データか」がわかるように名前をつけます。
（ファイル名の例）「空き家調査結果_20230401」「akiya_result_2023」

▶ExcelでのCSVを開く・保存する方法はP.参2を参照

必要な修正

#	カラム名	必要な修正内容	修正方法
1	住所	元データの文字コードが「SIFT_JIS」の場合、「UTF-8」で保存した際に住所が文字化けすることがあります。文字化けしている部分があれば、正しい住所に修正してください。	P.39 (3)
		住所の表記が「住居表示住所」であるか、「地番住所」であるか確認し、用意するインプットデータにおいて表記方法をそろえる必要があります。	P.40 (4)

3.2.6 登記情報

1 インプットデータ概要

必要な情報	データ形式	入手元
建物の住所、構造名、登記理由、登記日付	CSV	法務局

2 取得方法

登記簿

- ・ 登記簿は、法務局に申請して取得します。
- ・ 自治体にて登記簿の情報を取得するシステム（例：登記情報連携システム）等がある場合、管轄の課にデータ取得依頼をして取得します
- ・ Excel形式でデータを入力すると、文字コードの変換でエラーが発生することがあります。できるだけCSV形式にてデータ出力を行ってください。

▶自治体内のデータ提供依頼文書（見本）はP.参16を参照

3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

- ・ 下記の表に記載のカラムに該当する情報はすべて必須の情報です。用意したデータに必要な情報が含まれているかを確認してください。

▼「登記情報」に必要なカラムとデータの入力ルール

必要なカラム (名称は任意)	住所	建物構造名	登記理由	登記日付
データの入力 ルール	【文字列】 建物の住所	【文字列】 建物の構造を示す	【文字列】 登記理由を示す	【文字列】 建物の建築や 登録年月日 西暦または和暦
データの例	青木町〇〇 - 〇 〇	木造瓦葺2階建て	平成15年12月4日新築	20031204
	青葉町〇〇 - 〇	木造瓦葺平屋	19670814売買	19670814
	青山町〇〇	木造合金メッキ鋼板 平屋		昭和55年3月20日

- ・ カラム名称は参考例になります。カラム名称は上記と異なっても構いませんが、合わせておくとシステム操作の際にわかりやすくなります。
- ・ 必要なカラムは以上ですが、他のカラムがあっても構いません。

4 必要な修正・加工およびその方法

1. 登記簿をExcelで開きます。
2. カラム名は **3** の名称に修正しておくこと、システム操作がしやすくなります。
3. 先頭行に不要なメッセージや、空白行が入っている場合は削除し、先頭行にカラム名（行の見出し）がある状態にします。
4. **3** で示した必要なカラムがなければ、Excel上で列を挿入し、追加します。
5. 下記の必要な修正を確認し、該当する修正を行います。
6. 修正したExcelをCSV形式（UTF-8）で保存します。ファイル名は「イン
プットデータ名_20YY」など、「何のデータか」「いつの期間のデータ
か」がわかるように名前をつけます。
（ファイル名の例）「登記簿_2023」
「touki_2023」

▶ExcelでのCSVを開く・保存する方法はP.参2を参照

必要な修正

#	カラム名	必要な修正内容	修正方法
1	住所	元データの文字コードが「SIFT_JIS」の場合、「UTF-8」で保存した際に住所が文字化けすることがあります。文字化けしている部分があれば、正しい住所に修正してください。	P.39 (3)
		住所の表記が「住居表示住所」であるか、「地番住所」であるか確認し、用意するインプットデータにおいて表記方法をそろえる必要があります。	P.40 (4)
		住所が複数のカラムに跨っている場合は、新規に作成した1つのカラムに統合する必要があります。	P.54 (1)
2	建物構造名	文字列の先頭部分に基づき構造を区分するため、区分可能な形式の先頭表記になっていない場合は、所定の形式に修正する必要があります。	P.54 (2)
3	登記理由	・「登記理由が発生した年月日」＋「登記理由」の表記に修正してください。	—
4	登記日付	・西暦表記の場合は、以下の表記のいずれかになるよう修正してください。 「YYYYMMDD」「YYYY/MM/DD」 「YYYY年MM月DD年」「YYYY-MM-DD」 ・和暦の場合は、「元号○年○月○日」の表記になるよう修正してください。	P.39 (2)

(1) 複数の列に跨る住所の統合

- 住所を示すカラムが複数の列に跨っている場合は、複数のカラム（列）を統合して正しい住所の列を新規作成する必要があります。

▼Excelで複数のカラム（列）を使って正しい住所を新規作成する方法

- 下記の例では、B列「所在」とC列「地番」を合わせて「住所」を作成しています。

	A	B	C	D	E
1	不動産番号	所在	地番	住所	登記種類
2	####010052420	〇〇〇町	303	〇〇〇町303	居宅
3	####010052420	〇〇〇町	208	〇〇〇町208	居宅
4	####010052420	〇〇〇町	155	〇〇〇町155	居宅
				〇〇町155-1	居宅
				〇〇町106-3	居宅

【住所カラムの作成方法】

- D列のセル（例ではD2のセル）を選択した状態で、下記の数式を入力します

=B2&C2

所在	地番	住所
〇〇〇町	303	=B2&C2

B	C	D	E
所在	地番	住所	登記種類
〇〇〇町	303	〇〇〇町303	居宅
〇〇〇町	208		居宅

統合した「住所」を先頭の行（D2）で作成できたら、D2のセルの右下に表示される＋アイコンをダブルクリックすると、最終行まで数式がコピーされます。
すべての行で「住所」が作成されていることを確認してください。

(2) 建物構造名の判定

- 建物構造名は、文字列の先頭で区分されます。

文字列の先頭部分	SOMAでの構造区分
「コンクリートブロック」	「コンクリートブロック造」
「煉瓦」「レンガ」	「煉瓦造」
「鉄筋コンクリート」「RC造」	「鉄筋コンクリート造」
「鉄骨」「軽量鉄骨」「S造」	「鉄骨造」
「木」	「木造」
「土」	「土蔵造」
上記6種以外の構造名	「その他構造」

3.2.7 建物ポリゴンデータ


1 インプットデータ概要

必要な情報	データ形式	入手元
緯度経度が付与された建物のポリゴンデータ	ZIP形式 (Shapefile) または gpkg形式 (ジオパッケージ)	国交省・国土地理院 または 自治体

2 取得方法

PLATEAUデータを利用する場合

- PLATEAUは、G空間情報センターの3D都市モデルポータルサイト (<https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau>) にアクセスし、該当自治体のCityGMLのデータを取得します。



PLATEAUの3D都市モデルが無い場合、家屋現況図や基盤地図情報が利用可能です。

家屋現況図を利用する場合

- 家屋現況図は、自治体の統合型GISなど、管理しているシステムからZIP形式 (Shapefile) またはジオパッケージ (gpkg) でダウンロードします。

基盤地図情報を利用する場合


- 基盤地図情報は、国土地理院が整備しているデータで、以下のサイトからダウンロードが可能です。
(<https://service.gsi.go.jp/kiban/>)
- 基盤地図情報の「基本項目」をクリックします。

基本項目・数値標高モデルのダウンロード

基盤地図情報ダウンロードサービスは、[利用者登録制](#)です。

※IDとパスワードをお持ちでない方は、[ユーザ登録\(無料\)](#)をお願いいたします。

ダウンロードしたい基盤地図情報の項目をクリックしてください。



- 「基本項目を選択する」から検索条件指定で「建築物の外周線」にチェックを入れ、「選択方法指定」を指定します。
- 「検索結果リストに追加」をクリックします。

※データが無い項目についてはダウンロードできません。
※都道府県単位及び市区町村単位の基盤地図情報データについては、全項目のダウンロードとなります。(項目指定はできません)

※上記例では、東京都千代田区を例に、市区町村単位を選択しています

- ダウンロードリストに追加し、ダウンロードファイルリストからダウンロードします。

検索結果リスト

ダウンロードリスト

基盤地図情報種別	項目分類	項目名	ファイル名	容量(MB)	作成年月日	ダウンロード
基本項目 最新データ	11	建築物の外周線	FG-GML-533936-11-20260101.zip	4.79	2026/01/01	追加
基本項目 最新データ	11	建築物の外周線	FG-GML-533945-11-20260101.zip	62.49	2026/01/01	追加
基本項目 最新データ	11	建築物の外周線	FG-GML-533946-11-20250701.zip	50.71	2025/07/01	追加

[検索結果を全て削除](#)
[ダウンロードリストに全て追加](#)

ダウンロードファイルリスト

[全て選択](#)
[選択解除](#)

[選択項目をダウンロード](#)
[まとめてダウンロード](#)

☐	基盤地図情報種別	項目分類	項目名	ファイル名	容量(MB)	作成年月日	操作
☐	基本項目 最新データ	11	建築物の外周線	FG-GML-533946-11-202...	50.71	2025/07/01	ダウンロード
☐	基本項目 最新データ	ALL	全項目	FG-GML-533946-ALL-20...	61.36	2025/07/01	ダウンロード
☐	基本項目 最新データ	11	建築物の外周線	FG-GML-533936-11-202...	4.79	2026/01/01	ダウンロード

[選択したファイルを削除](#)
[CSVファイル出力](#)

- ダウンロードしたデータをSOMAで利用できるようにするためには、ZIP形式（Shapefile）またはgpkg形式（ジオパッケージ）に変換する必要があります。
- 国土交通省・国土地理院が無償で提供する「基盤地図情報ビューア」や、その他のGISソフトウェアやデータ変換ツール等を利用して変換することができます。

※詳細の説明は、以下サイトの「Q-2-5」を参照してください。
<https://www.gsi.go.jp/kiban/faq.html#2-2>

※基盤地図ビューアのダウンロードリンクは下記になります。
<https://service.gsi.go.jp/kiban/contents/screen/basismap/documents/FGDV.zip>


3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

PLATEAUの建物モデル

- PLATEAUのCityGMLのデフォルト項目をそのまま利用しますので、確認は不要です。

家屋現況図/基盤地図情報

- ZIP形式（内部はShapefile形式）またはジオパッケージ（gpkg形式）のまま利用しますので、修正は加工は行いません。
- 右図のように、複数のデータが含まれたZIPファイルでも問題ないので、ZIPファイルを展開して確認する必要はありません。




4 必要な修正・加工およびその方法

PLATEAUの建物モデル

PLATEAUのデータを利用するためには、CityGML形式のデータをジオパッケージ（gpkg）形式に変換する必要があります。


1. G空間情報センターのポータルサイトからCityGML形式のデータ一式（ZIP）をダウンロードします。
2. 本システムと同梱されている「LINKS SOMA CityGML Converter」を起動します。起動にはアプリのZIPを展開する必要があります。
※「LINKS SOMA CityGML Converter」の利用にインターネット接続は不要です。
3. 起動したコンバーターアプリの「入力」から「ZIP」を選びます。「選択」をクリックし、ダウンロードしたPLATEAUのZIPを選択します。アプリ上でGMLファイルが読み込まれていることを確認します。




5. 「出力」の「選択」をクリックし、保存先を選択します。保存先はわかりやすい「ダウンロード」を推奨します。保存先をクリックしたら、「フォルダーの選択」をクリックします。




6. 保存先とファイル名の設定が完了したら、「変換」をクリックし、変換完了を待ちます。
※この変換はお使いのパソコンの環境により時間がかかることがあります。
※変換処理中に複数のファイルが出力先フォルダ内に生成されますが、すべてZIPに圧縮されて完了になります。



7. 変換が完了すると、ポップアップが表示され、インプットデータ作成完了となります。



8. ジオパッケージ形式 (.gpkg) への変換が完了すると、「PLATEAU.zip」が出力されているので、「すべて展開」を実行します。
「PLATEAU建築物.gpkg」が建物ポリゴンデータに該当します。
その他の変換されたファイルは、地域集計用ポリゴンデータとして利用することが可能です。
※変換で出力されるファイルの種類は地域ごとに保有するPLATEAUデータの種類によります。



- PLATEAUのポリゴンデータに関する詳細は、公開されている「[都市計画データ標準製品仕様書](#)」を参照してください。

家屋現況図/基盤地図情報

- ZIP形式（内部はShapefile形式）またはジオパッケージ（gpkg形式）のまま利用しますので、データの修正や加工は行いませんが、ファイル名は「インプットデータ名_20YY」など、「何のデータか」「いつの期間のデータか」がわかるように修正して保存します。
（ファイル名の例）「家屋現況図_建物ポリゴン2023」

3.2.8 ジオコーディング済データ

1 インプットデータ概要

必要な情報	データ形式	入手元
・住所 ・住所の緯度 ・住所の経度	CSV	自治体

2 取得方法

- 「住所と緯度・経度が対応付けられた一覧データ」を自治体内で既に保有している場合は、新たに作成する必要はありません。
- 保有していない場合は、水道開閉栓情報の住所を基に新規作成を行うことを推奨します。
- ジオコーディングツールなどを利用して住所の緯度・経度を取得する方法は外部サービスのAPIを利用料金が発生する場合があるので、できるだけ自治体内で利用できるデータを探し活用することを推奨します。
(例) 水道開閉栓状況データ等に住所・緯度・経度のカラムが含まれていれば利用する

3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

- 下記の表に記載のカラムに該当する情報はすべて必須の情報です。用意したデータに必要な情報が含まれているかを確認してください。

▼「ジオコーディング済みデータ」に必要なカラムとデータの入力ルール

必要なカラム (名称は任意)	住所	緯度	経度
データの入力 ルール	【文字列】	【数値】	【数値】
データの例	XX県青木町〇〇 - 〇〇	35.XXXXX	139.XXXXX
	XX県青木町〇〇	35.XXXXX	139.XXXXX
	XX県青木町△△ - △△	35.XXXXX	139.XXXXX
	XX県青木町〇 - △	35.XXXXX	139.XXXXX
	XX県青葉町〇〇 - 〇	35.XXXXX	139.XXXXX

- カラム名称は参考例になります。カラム名称は上記と異なっても構いませんが、合わせておくとシステム操作の際にわかりやすくなります。

4 必要な修正・加工およびその方法

1. 「水道開閉栓情報」から住所の列以外をすべて削除します。
※ジオコーディングには必ずインターネット接続が必要になります。「個人情報」が含まれるデータをジオコーディングに用いないように注意してください。

※住所に都道府県名が含まれていない場合は、事前に付与することを推奨します。都道府県名がない場合、同一名称の市区町村を有する別の都道府県のジオコーディング結果が返される可能性があります。

2. 住所のみになったデータをCSV形式（UTF-8）で保存します。ファイル名は「ジオコーディング用データ」など、「何のデータか」がわかるように名前をつけます。

▶ExcelでのCSVを開く・保存する方法はP.参2を参照

3. 本システムに同梱されている「ジオコーディングツール」など、住所をもとに緯度・経度を自動生成するツールやサービスを用いて、上記の2で保存したジオコーディング用データに緯度・経度を付与したデータ（ジオコーディング済みデータ）を作成します。

※本システムはインターネット接続を行わない環境（自治体のLGWAN接続系など）で利用ができるよう開発していますが、ジオコーディングの実行にはインターネット環境が必要となります。

本システムの「ジオコーディングツール」を用いる方法

1. 本システムに同梱されている「ジオコーディングツール」をインターネットに接続できるPCの環境内にダウンロードし、アプリを開きます。



ジオコーディングツールアイコン

2. 「ジオコーディング用データ」をアップロードし、住所に対応するカラム」を選択します。

ジオコーディング

ジオコーディング用データ



データを選択

ファイルが選択されていません

住所に対応するカラムを選択

選択してください

3. 利用するAPIを選択します。



- AWSとNTTは有償になります。
- ABRは無償です。
- AWSとNTTの利用にあたっては、事前にジオコーディングAPIを利用するためのAPIキーを取得してください。

▶AWSのAPIキーを取得する方法はP.参18を参照

▶NTTのAPIキーを取得する方法はP.参21を参照

4-1. AWSまたはNTTのジオコーディングAPIを利用する場合

- 「APIキー」を入力し、アプリ上から「テスト実行」を選択します。
- 正しく動作することを確認後、「実行」を選択し、ジオコーディング済みデータを作成します。

4-2. ABRジオコーダーを利用する場合



- ABRジオコーダーを利用するには、ジオコーディング対象地域のABRデータを事前にダウンロードしておく必要があります。
- 対象地域を画面上から選択し、データをダウンロードします。
- ダウンロードが完了後、アプリ上でアプリ上から「テスト実行」を選択します。
- 正しく動作することを確認後、「実行」を選択し、ジオコーディング済みデータを作成します。

ジオコーディング精度について

本システムにおいてジオコーディング済データを用意する目的は、家屋の位置を地図上に表示することにあります。

ただし、**利用するジオコーダーの検索仕様やデータの整備状況によっては、家屋単位の座標を取得できず、街区・丁目・市区町村等の代表座標が代わりに付与されることがあります。**

このような場合、家屋の正確な位置を地図上から特定することが困難なことがあります。家屋単位の座標取得精度が十分でない場合は、利用するジオコーダーの変更や、複数のジオコーダーを併用することを推奨します。

※家屋単位の座標を取得できず、街区・丁目・市区町村等の代表座標が代わりに付与された場合は、異なる家屋であっても地図上では同一の位置に表示される場合があります。（詳細はP.123）

※ジオコーディングツール内で無償で利用できる「ABRジオコーダー」は、デジタル庁が整備を進めているアドレス・ベース・レジストリ（Address Base Registry：ABR）を基盤としたジオコーディングサービスです。アドレス・ベース・レジストリの位置参照情報は、令和7年2月28日時点で試験公開版として提供されているため、地域や住所によっては、商用の有償ジオコーディングサービスと比べて座標精度が十分でない場合があります。最新の情報はアドレス・ベース・レジストリのダウンロードサイト（<https://dataset.address-br.digital.go.jp/>）を参照してください。

3.2.9 推定対象選定用データ


1 インプットデータ概要

必要な情報	データ形式	入手元
建物の住所、種別情報	ZIP形式 (Shapefile) または gpkg形式 または CSV形式	国交省 自治体

2 取得方法

PLATEAUデータを利用する場合

- PLATEAUは、G空間情報センターの3D都市モデルポータルサイト (<https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau>) にアクセスし、該当自治体のCityGMLのデータを取得します。



登記簿/自治体が保有する家屋の種別を示すデータを利用する場合

- 登記簿については、P.52を参照して取得して下さい。
- 自治体が保有する独自の家屋の種別を示すデータがある場合は関係部署・システムより取得してください。

3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

PLATEAUデータ

- PLATEAUのCityGMLのデフォルト項目をそのまま利用しますので、確認は不要です。（「usage」属性にて種別情報を管理しています）

登記簿/自治体が保有する家屋の種別を示すデータ

- 下記の表に記載のカラムに該当する情報はすべて必須の情報です。
Shapefileやジオパッケージ形式の場合は、確認は不要です。
- CSV形式で用意する場合は、下記の必要なカラムがすべて含まれていることを確認してください。

▼「推定対象選定用データ」に必要なカラムとデータの入力ルール

必要なカラム (名称は任意)	住所	家屋種別
データの入力ルール	【文字列】 建物の住所	【文字列】 家屋の種別を示す
データの例	青木町〇〇 - 〇〇	住宅
	青葉町〇〇 - 〇	共同住宅
	青山町〇〇	店舗

- カラム名称は参考例になります。カラム名称は上記と異なっても構いませんが、合わせておくとシステム操作の際にわかりやすくなります。
- 必要なカラムは以上ですが、他のカラムがあっても構いません。

4 必要な修正・加工およびその方法

PLATEAUデータ

PLATEAUのデータを利用するためには、CityGML形式のデータをジオパッケージ（gpkg）形式に変換する必要があります。

1. 本システムと同様に公開されている「LINKS SOMA CityGML Converter」を使ってジオパッケージ（gpkg）形式に変換します。変換の方法はP.48～50を参照してください。
※「LINKS SOMA CityGML Converter」の利用にインターネット接続は不要です。
2. 変換完了したフォルダのなかから、利用したい区域モデルを選択します。
※変換で出力されるファイルの種類は地域ごとに保有するPLATEAUデータの種類によります。

- PLATEAUのポリゴンデータに関する詳細は、公開されている「[都市計画データ標準製品仕様書](#)」を参照してください。

 PLATEAU供給施設及び処理施設.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	124 KB
 PLATEAU区域区分.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	920 KB
 PLATEAU建築物.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	749,960 KB
 PLATEAU交通施設.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	1,972 KB
 PLATEAU公共空地.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	580 KB
 PLATEAU高度地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	128 KB
 PLATEAU高度利用地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	96 KB
 PLATEAU市街地再開発事業.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	96 KB
 PLATEAU市場、と畜場、火葬場.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	100 KB
 PLATEAU生産緑地地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	368 KB
 PLATEAU地区計画.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	452 KB
 PLATEAU駐車場整備地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	96 KB
 PLATEAU都市計画区域.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	344 KB
 PLATEAU土地区画整理事業.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	388 KB
 PLATEAU土地区画整理促進区域.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	132 KB
 PLATEAU土地利用.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	148,100 KB
 PLATEAU特別用途地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	112 KB
 PLATEAU風致地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	132 KB

登録簿/自治体が保有する家屋の種別を示すデータ

1. 当該データをExcelで開きます。
2. カラム名は **3** の名称に修正しておく、システム操作がしやすくなります。
3. 先頭行に不要なメッセージや、空白行が入っている場合は削除し、先頭行にカラム名（行の見出し）がある状態にします。
4. **3** で示した必要なカラムがなければ、Excel上で列を挿入し、追加します。
5. 下記の必要な修正を確認し、該当する修正を行います。
6. 修正したExcelをCSV形式（UTF-8）で保存します。ファイル名は「インプットデータ名_20YY」など、「何のデータか」「いつの期間のデータか」がわかるように名前をつけます。
（ファイル名の例）「推定対象選定用データ_2023」

▶ExcelでのCSVを開く・保存する方法はP.参2を参照

必要な修正

#	カラム名	必要な修正内容	修正方法
1	住所	元データの文字コードが「SIFT_JIS」の場合、「UTF-8」で保存した際に住所が文字化けすることがあります。文字化けしている部分があれば、正しい住所に修正してください。	P.39 (3)
		住所の表記が「住居表示住所」であるか、「地番住所」であるか確認し、用意するインプットデータにおいて表記方法をそろえる必要があります。	P.40 (4)
		住所が複数のカラムに跨っている場合は、新規に作成した1つのカラムに統合する必要があります。	P.54 (1)
2	家屋種別	・必須となる修正はありません ・コード表記の場合はコードの内容を表す文字列に修正しておくことを推奨します。（例：011→住宅、012→共同住宅）	P.参9

3.2.10 地域集計用ポリゴン

1 インプットデータ概要

必要な情報	データ形式	入手元
- 都市計画決定情報モデルなどの地物 または - 地域名称とポリゴンデータ	ZIP形式 (Shapefile) または gpkg形式 または CSV形式	国交省 自治体

2 取得方法

PLATEAUデータを利用する場合

- PLATEAUは、G空間情報センターの3D都市モデルポータルサイト (<https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau>) にアクセスし、該当自治体のCityGMLのデータを取得します。

データ

 **データ目録 (v3)**
豊橋市の2023年度版データを標準製品仕様書V3に基づいて作成した提供データ目録です。...

 **CityGML (v3)**
2023年度版データを標準製品仕様書V3に基づいて作成したCityGML形式のデータです。次のデータが格納されています。コードリスト (XML形式) ...

 **3D Tiles, MVT (v3)**
2023年度版データを標準製品仕様書V3に基づいて作成した3D Tiles形式及びMVT形式のデータです。次のデータが格納されています。...

CityGMLのデータをダウンロードします

詳細
より多くの情報
ダウンロード
詳細

その他の都市計画図や小学校校区など、自治体が保有する地域・区域を示すデータを利用する場合

- 統合型GISなど、自治体内でポリゴンデータを管理しているシステムより取得してください。

3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

PLATEAUデータ

- PLATEAUのCityGMLのデフォルト項目をそのまま利用しますので、確認は不要です。

その他の都市計画図や小学校区など、自治体が保有する地域・区域を示すデータ

- 下記の表に記載のカラムに該当する情報はすべて必須の情報です。
Shapefileやジオパッケージ形式の場合は、確認は不要です。
- CSV形式で用意する場合は、下記の必要なカラムがすべて含まれていることを確認してください。

▼「建物情報」に必要なカラムとデータの入力ルール

必要なカラム (名称は任意)	地域IDカラム	地域名称カラム	geometry
データの 入力ルール	【文字列】 集計したい地域・区域を一意に識別するID。数値や記号、アルファベットで構成される	【文字列】 集計したい地域・区域を示す名称	【文字列】 地理情報（ジオメトリ）の情報。地図上での地域・区域のポリゴンを示すために必須。 ※データを変更しないでください。
データの 例	1111011	青木町	PORYGON((137...
	1111012	赤葉町	PORYGON((137...
	1111013	緑山町	PORYGON((137...
	1111014	東区	PORYGON((137...

- CSV形式の場合、ポリゴンを示す情報のカラム名は必ず「geometry」とし、必ずWKT形式で入力が必要です。
- 必要なカラムは以上ですが、他のカラムがあっても構いません。

4 必要な修正・加工およびその方法

PLATEAUデータ

PLATEAUのデータを利用するためには、CityGML形式のデータをジオパッケージ（gpkg）形式に変換する必要があります。

1. 本システムと同様に公開されている「LINKS SOMA CityGML Converter」を使ってジオパッケージ（gpkg）形式に変換します。変換の方法はP.48～50を参照してください。
※「LINKS SOMA CityGML Converter」の利用にインターネット接続は不要です。
2. 変換完了したフォルダのなかから、利用したい区域モデルを選択します。
※変換で出力されるファイルの種類は地域ごとに保有するPLATEAUデータの種類によります。

- PLATEAUのポリゴンデータに関する詳細は、公開されている「[都市計画データ標準製品仕様書](#)」を参照してください。

 PLATEAU供給施設及び処理施設.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	124 KB
 PLATEAU区域区分.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	920 KB
 PLATEAU建築物.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	749,960 KB
 PLATEAU交通施設.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	1,972 KB
 PLATEAU公共空地.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	580 KB
 PLATEAU高度地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	128 KB
 PLATEAU高度利用地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	96 KB
 PLATEAU市街地再開発事業.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	96 KB
 PLATEAU市場、と畜場、火葬場.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	100 KB
 PLATEAU生産緑地地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	368 KB
 PLATEAU地区計画.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	452 KB
 PLATEAU駐車場整備地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	96 KB
 PLATEAU都市計画区域.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	344 KB
 PLATEAU土地区画整理事業.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	388 KB
 PLATEAU土地区画整理促進区域.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	132 KB
 PLATEAU土地利用.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	148,100 KB
 PLATEAU特別用途地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	112 KB
 PLATEAU風致地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	132 KB

その他の都市計画図や小学校区など、 自治体が保有する地域・区域を示すデータ

1. 自治体の統合型GISやQGISなど、地域・区域のポリゴンデータを管理するシステムから、必要な情報をダウンロードします。この際、**3** で示した必要なカラムの名称はシステムによって異なる可能性があるため、どのような名称で出力されるか、必ず確認します。
2. Shapefile（ZIP形式）やジオパッケージ形式のデータで出力したデータは編集せずに（Zip形式の場合は解凍せずに）、そのまま利用します。
3. CSV形式のデータを利用する場合には、ジオメトリにあたるカラム名を「geometry」に修正します。
4. インプットデータとして保存する際に、ファイル名は「インプットデータ名_20YY」など、「何のデータか」「いつの時点のデータか」がわかるように修正して保存します。
（ファイル名の例）「小学校区ポリゴン_2023」




4

システム操作マニュアル

4.1 画面の見方

本システムのアプリの画面の見方は下記の通りです。



本システムの操作の流れ

メニュー

できること

1 インプットデータを入力する

データセット

データセットの入力、管理、プレビュー、ダウンロード

2 名寄せ処理を実行し、インプットデータをひとつのデータに統合する

名寄せ処理

名寄せ処理の実行、処理結果の確認

3 空き家推定に利用するAIモデルを構築・確認する

モデル構築

モデル構築の実行、保存済みモデルの管理、モデルの詳細確認

4 地域の空き家を推定する

空き家推定

空き家推定の実行、処理結果の確認

5 実行した処理の結果を確認する

処理一覧

実行した処理の結果確認、構築済みモデルの保存・再実行

6 推定した空き家確率をダッシュボードで可視化する

分析

ダッシュボード（ワークスペース）の編集、管理

4.2 操作マニュアル

1 インプットデータを入力する


- メニューの「データセット」をクリックします。



- 「インプットデータ」の「新規アップロード」をクリックします。



- インプットデータに用いるデータをアップロードします。複数のデータを一括でまとめてアップロードすることも可能です。



- データセット名をクリックすると、データセットのプレビューを確認できます。

データセット管理

インプットデータ

名寄せ処理済データ

空き家推定結果データ

新規アップロード

0件選択中

データセット名	アップロード日		
☐ データセット名	アップロード日		
☐ 空き家調査結果_2023年3月20日時点.csv	2024/12/30	↓	:
☐ 水道開閉状況.csv	2024/12/30	↓	:
☐ 住民基本台帳.csv	2024/12/30	↓	:
☐ 水道使用量_2022年3月21日-2023年3月20日.csv	2024/12/30	↓	:
☐ 国勢調査.zip	2024/12/30	↓	:
☐ 地域集計用ポリゴン.gpkg	2024/12/30	↓	:
☐ 建物ポリゴン.csv	2024/12/30	↓	:
☐ ジオコーディング済みデータ.csv	2024/12/30	↓	:
☐ 登記簿.csv	2024/12/30	↓	:

シード・正規化済みデータを追加する

判定結果データを追加する



- プレビュー画面（ポップアップ）を閉じるときは、画面のグレーになっている部分をクリックします。

[illegible]

- ↓ をクリックすると、データセットをダウンロードできます。

トップ > データセット管理

データセット管理 インプットデータ 名寄せ処理済データ 空き家推定結果データ

+ 新規アップロード 0件選択中

データセット名	アップロード日		
☐ 空き家調査結果_2023年3月20日時点.csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ 水道開閉状況.csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ 住民基本台帳.csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ 水道使用量_2022年3月21日-2023年3月20日.csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ 国勢調査.zip	2024/12/30	↓	⋮
☐ 地域準計画用ポリゴン.gpkg	2024/12/30	↓	⋮
☐ 建物ポリゴン.csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ ジオコーディング済みデータ.csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ 登記簿.csv	2024/12/30	↓	⋮

- ⋮ をクリックすると、データセットの名前の変更や削除ができます。

トップ > データセット管理

データセット管理 インプットデータ 名寄せ処理済データ 空き家推定結果データ

+ 新規アップロード 0件選択中

データセット名	アップロード日		
☐ 空き家調査結果_2023年3月20日時点.csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ 水道開閉状況.csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ 住民基本台帳.csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ 水道使用量_2022年3月21日-2023年3月20日.csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ 国勢調査.zip	2024/12/30	↓	⋮
☐ 地域準計画用ポリゴン.gpkg	2024/12/30	↓	⋮
☐ 建物ポリゴン.csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ ジオコーディング済みデータ.csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ 登記簿.csv	2024/12/30	↓	⋮

データ名編集
削除

- チェックボックスを使って複数のデータセットを選択し、🗑 から一括削除ができます。

トップ > データセット管理

データセット管理 インプットデータ 名寄せ処理済データ 空き家推定結果データ

+ 新規アップロード 3件選択中

データセット名	アップロード日		
☒ 空き家調査結果_2023年3月20日時点.csv	2024/12/30	↓	⋮
☒ 水道開閉状況.csv	2024/12/30	↓	⋮
☒ 住民基本台帳.csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ 水道使用量_2022年3月21日-2023年3月20日.csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ 国勢調査.zip	2024/12/30	↓	⋮

- 「名寄せ済みデータ」では名寄せ処理実行後に生成されるデータの確認・プレビュー・管理ができます。すでに名寄せ処理済データがある場合には、パソコンからアップロードすることも可能です。



- 「空き家推定結果データ」では空き家推定実行後に生成されるデータの確認・プレビュー・管理ができます。すでに空き家推定結果データがある場合には、パソコンからアップロードすることも可能です。



- 「空き家推定結果データ」のアップロードでは、建物単位・地域単位それぞれのデータのアップロードが可能です。



- 「空き家推定結果データ」のプレビューでは、建物単位・地域単位それぞれのデータを表形式でプレビューできます。




- プレビュー画面（ポップアップ）を閉じるときは、 をクリックします。




2 名寄せ処理を実行し、インプットデータをひとつのデータに統合する

- メニューの「名寄せ処理」をクリックします。



- 「名寄せ処理を始める」をクリックします。



- ・ 名寄せ処理に必要なデータの準備について、説明ページが表示されます。
- ・ 内容を確認し、「次へ」をクリックします。

トップ > 名寄せ処理 > 作成

名寄せ処理

Step 1/11

データの準備

名寄せ処理を始める前に、以下のインプットデータを手元にご準備ください。データセット管理からまとめてアップロードしておくことも可能です。

必須データ (5件)

水道開閉検査状況
家屋単位の水道検査の状況を示すデータ。

水道使用量
家屋単位の水道使用量を示すデータ。推定したい日付から遡って1年分のデータを用意してください (推定したい日付より未来日を入れるとエラーになります)

住民基本台帳
住民票の情報を示すデータ。

国勢調査
政府統計の窓口サイト「e-Stat」よりダウンロードできる国勢調査データのうち、「町丁・字等境界データ」を使用します。

ジオコーディングデータ
住所から緯度経度を取得したデータ。地図上での位置表示に使用されます。

任意データ (3件)

登記情報
家屋単位の建築年や構造、相続情報を示すデータ。「登記簿」から作成される情報を入力することで精度向上が期待できます。

建物ポリゴンデータ
建物の輪郭を表すポリゴンデータ。建物IDと紐づけることで地図上に建物形状を表示できます。

推定対象選定用データ
推定対象とする家屋の種別を指定するデータ。指定した種別の家屋を推定対象とすることができます。このデータを入れない場合は、全ての家屋は「種別不明」として扱われ推定の対象となります。

① データの準備について
名寄せ処理に必要なデータを確認してください。

次へ >

- ・ 空き家確率を推定したい日付 (推定日) を設定します。
- ・ 「次へ」をクリックします。

トップ > 名寄せ処理 > 作成

名寄せ処理

Step 2/11

推定したい日付(推定日)の設定

推定したい日付(推定日)

2021/01/01

① 推定したい日付(推定日)の設定について
空き家確率を推定したい時点を設定してください。異なる時点での推定を行いたい場合は、その都度、推定日を変えて名寄せ処理を実行してください。

戻る < 次へ >

- ・ 水道閉開栓状況を示すデータを登録します。
- ・ 「データセットを選択」をクリックします。

トップ > 名寄せ処理 > 作成

名寄せ処理

Step 3/11

水道閉開栓状況

水道閉開栓状況

データセットを選択

水道番号カラム

水道閉栓年月カラム

水道開栓年月カラム

住所カラム

① 水道閉開栓状況について

必須 家屋単位の水道栓の状況を示すデータ。

カラム設定のヒント

水道番号カラム
【必須】 インプットしたデータのなかから、水道ごとに固有につけられている番号/IDを示すカラム（項目名）を選択してください。※「水道使用量」データの水道番号カラムと対応する必要があります。

水道閉栓年月カラム
【必須】 インプットしたデータのなかから、水道の閉栓年月や日付を示すカラム（項目名）を選択してください。

水道開栓年月カラム
【必須】 インプットしたデータのなかから、水道の開栓年月や日付を示すカラム（項目名）を選択してください。

住所カラム
【必須】 インプットしたデータのなかから、家屋が所在する住所を示すカラム（項目名）を選択してください。

戻る 次へ

- ・ 該当するインプットデータを選択していきます。この際、「同じ時点で用意したインプットデータ」を選べるよう、インプットデータのファイル名に年月日などの時点を入れておく必要があります。
- ・ 水道使用量データは、「推定を行いたい時点から遡って1年間」のデータを入力します。
- ・ 複数年のデータを用意している場合には、1年ごとに名寄せ処理を実行します。

トップ > 名寄せ処理 > 作成

名寄せ処理

Step 3/11

水道閉開栓状況

インプットデータセット一覧から選択

データセットから選択 新規アップロード

データセット名 ↑↓	最終更新 ↑↓
1 水道閉開栓状況.csv	2026-02-08 08:27:21
2 水道使用量.csv	2026-02-08 08:27:17
3 住民基本台帳.csv	2026-02-08 08:27:13
4 登記情報.csv	2026-02-08 08:27:09
5 国勢調査データ.zip	2026-02-08 08:27:04
6 建物ポリゴンデータ.gpkg	2026-02-08 08:26:50
7 ジオコーディング済データ.csv	2026-02-08 08:26:40

選択

戻る 次へ

- インプットデータ選択画面から、直接インプットデータをアップロードすることもできます。直接データをアップロードする場合には「アップロード」をクリックし、画面中央にデータをドラッグ&ドロップするか、クリックします。



- 新規のアップロードが完了したら、「選択」をクリックします。



- ・ インプットデータごとに必要なカラムをひとつずつ設定します。
- ・ カラム名は手元データにより異なります。読み替えて利用してください。
- ・ プルダウンには、選択したデータセットの中から自動で1行目のカラム名（セル名）が読み込まれます。表示されているカラム名に該当する項目を選択して設定してください。
- ・ 画面上の「カラム設定のヒント」を参考に設定し、「次へ」をクリックします。

分析

名寄せ処理

モデル構築

空き家推定

データセット

処理一覧

アプリ情報

トップ > 名寄せ処理 > 作成

名寄せ処理

Step 3/11

水道開閉状況

水道開閉状況

1 水道開閉状況.csv

削除

水道番号カラム

水道番号

水道開閉年月カラム

使用中止日

水道開閉年月カラム

使用開始日

住所カラム

水道番号

✓ 水道番号

開閉区分

設置場所

使用開始日

使用中止日

① 水道開閉状況について

必須 家屋単位の水道栓の状況を示すデータ。

カラム設定のヒント

水道番号カラム

【必須】 インプットしたデータのなかから、水道ごとに固有につけられている番号/IDを示すカラム（項目名）を選択してください。※「水道使用量」データの水道番号カラムと対応する必要があります。

水道開閉年月カラム

【必須】 インプットしたデータのなかから、水道の開閉年月や日付を示すカラム（項目名）を選択してください。

水道開閉年月カラム

【必須】 インプットしたデータのなかから、水道の開閉年月や日付を示すカラム（項目名）を選択してください。

住所カラム

【必須】 インプットしたデータのなかから、家屋が所在する住所を示すカラム（項目名）を選択してください。

戻る

次へ

- ・ 水道使用量を示すデータを登録します。
- ・ 「データセットを選択」からデータを選択します。
- ・ 画面上の「カラム設定のヒント」を参考に設定し、「次へ」をクリックします。
- ・ カラム名は手元データにより異なります。読み替えて利用してください。

分析

名寄せ処理

モデル構築

空き家推定

データセット

処理一覧

アプリ情報

トップ > 名寄せ処理 > 作成

名寄せ処理

Step 4/11

水道使用量

水道使用量

2 水道使用量.csv

削除

水道番号カラム

水道番号

水道使用量カラム

使用水量

水道検計年月日カラム

検計年月日

① 水道使用量について

必須 家屋単位の水道使用量を示すデータ。推定したい日付から遡って1年分のデータを用意してください（推定したい日付より未来日を入れるとエラーになります）

カラム設定のヒント

水道番号カラム

【必須】 インプットしたデータのなかから、水道ごとに固有につけられている番号/IDを示すカラム（項目名）を選択してください。※「水道使用量」データの水道番号カラムと対応する必要があります。

水道使用量カラム

【必須】 インプットしたデータのなかから、家屋ごとの水道使用量を示すカラム（項目名）を選択してください。

水道検計年月日カラム

【必須】 インプットしたデータのなかから、家屋ごとの水道検計年月日を示すカラム（項目名）を選択してください。

戻る

次へ

83

- ・ 住民基本台帳のデータを登録します。
- ・ 「データセットを選択」からデータを選択します。
- ・ 画面上の「カラム設定のヒント」を参考に設定し、「次へ」をクリックします。
- ・ カラム名は手元データにより異なります。読み替えて利用してください。

トップ > 名寄せ処理 > 作成

名寄せ処理

Step 5/11

住民基本台帳

住民基本台帳

3 住民基本台帳.csv

削除

世帯番号カラム

世帯コード

住所カラム

住所

生年月日カラム

生年月日

住定年月日カラム

住定異動年月日

異動事由カラム

住記異動事由

異動日カラム

異動年月日

① 住民基本台帳について

必須 住民票の情報を示すデータ。

カラム設定のヒント

世帯番号カラム
【必須】インプットしたデータのなかから、世帯ごとに固有につけられている番号/IDを示すカラム（項目名）を選択してください。

住所カラム
【必須】インプットしたデータのなかから、家屋が所在する住所を示すカラム（項目名）を選択してください。

生年月日カラム
【必須】インプットしたデータのなかから、住民の生年月日を示すカラム（項目名）を選択してください。

住定年月日カラム
【必須】インプットしたデータのなかから、住民がその住所に住み始めた年月日を示すカラム（項目名）を選択してください。

< 戻る

次へ >



- ・ 国勢調査のデータを登録します。
- ・ 「データセットを選択」からデータを選択します。
- ・ 「次へ」をクリックします。（カラム設定は必要ありません）

トップ > 名寄せ処理 > 作成

名寄せ処理

Step 6/11

国勢調査

国勢調査

5 国勢調査データ.zip

削除

① 国勢調査について

必須 政府統計の窓口サイト「e-Stat」よりからダウンロードできる国勢調査データのうち、「町丁・字等境界データ」を使用します。

カラム設定のヒント

このデータセットにはカラム設定がありません

< 戻る

次へ >



- ・ ジオコーディング済データを登録します。
- ・ ジオコーダー済データ以降は、任意のデータになるため、登録しない場合は、「このステップをスキップする」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

トップ > 名寄せ処理 > 作成

名寄せ処理

Step 7/11

ジオコーディングデータ

☒ このステップをスキップする (任意のデータセットなので、入力せずに進むことができます)

このステップはスキップされています
上のチェックを外すと入力できます

① ジオコーディングデータについて

任意 住所から緯度経度を取得したデータ。地図上での位置表示に使用されます。

カラム設定のヒント

住所カラム
【必須】インプットしたデータのなかから、家屋が所在する住所を示すカラム（項目名）を選択してください。

緯度カラム
【必須】家屋が所在する緯度を示すカラム（項目名）を選択してください。

経度カラム
【必須】家屋が所在する経度を示すカラム（項目名）を選択してください。

戻る 次へ

- ・ データを登録する場合は、「データセットを選択」からデータを選択します。
- ・ 画面上の「カラム設定のヒント」を参考に設定し、「次へ」をクリックします。
- ・ カラム名は手元データにより異なります。読み替えて利用してください。

トップ > 名寄せ処理 > 作成

名寄せ処理

Step 7/11

ジオコーディングデータ

ジオコーディングデータ

7 ジオコーディング済データ.csv
削除

住所カラム
住所

緯度カラム
ジオコーディング緯度

経度カラム
ジオコーディング経度

① ジオコーディングデータについて

任意 住所から緯度経度を取得したデータ。地図上での位置表示に使用されます。

カラム設定のヒント

住所カラム
【必須】インプットしたデータのなかから、家屋が所在する住所を示すカラム（項目名）を選択してください。

緯度カラム
【必須】家屋が所在する緯度を示すカラム（項目名）を選択してください。

経度カラム
【必須】家屋が所在する経度を示すカラム（項目名）を選択してください。

戻る 次へ

- ・ 登記情報を示すデータを登録します。（任意データのため本ステップはスキップ可）
- ・ 「データセットを選択」からデータを選択します。
- ・ 画面上の「カラム設定のヒント」を参考に設定し、「次へ」をクリックします。
- ・ カラム名は手元データにより異なります。読み替えて利用してください。

トップ > 名寄せ処理 > 作成

名寄せ処理

Step 8/11

登記情報

☐ このステップをスキップする （任意のデータセットなので、入力せずに進むことができます）

4 登記情報.csv

削除

住所カラム

住所

構造名カラム

建物情報_登記構造

登記理由カラム

建物情報_登記内容

登記日付カラム

建物情報_登記日付

① 登記情報について

任意 家屋単位の建築年や構造、相続情報を示すデータ。「登記簿」から作成される情報を入力することで精度向上が期待できます。

カラム設定のヒント

住所カラム
【必須】インプットしたデータのなかから、家屋が所在する住所を示すカラム（項目名）を選択してください。

構造名カラム
【必須】インプットしたデータのなかから、家屋の構造（木造、RC造等）を示すカラム（項目名）を選択してください。

登記理由カラム
【任意】インプットしたデータのなかから、登記理由を示すカラム（項目名）を選択してください。

登記日付カラム
【必須】インプットしたデータのなかから、家屋の建築（登録）年月日を示すカラム（項目名）を選択してください。

戻る 次へ

- ・ 建物ポリゴンデータを登録します。（任意データのため本ステップはスキップ可）
- ・ 建物ポリゴンデータを登録する場合、インプットデータを選択後にデータの種類「PLATEAUデータ」か「PLATEAUデータ以外」か、インプットデータにあった項目を選択します。
- ・ ファイル形式は、「GeoPackage」または「Shapefile」を選択します。
- ・ 「次へ」をクリックします。

名寄せ処理

モデル構築

空き家推定

データセット

処理一覧

アプリ情報

建物ポリゴンデータ

Step 9/11

☐ このステップをスキップする （任意のデータセットなので、入力せずに進むことができます）

6 建物ポリゴンデータ.gpkg

削除

データの種類

☒ PLATEAUデータ

☐ PLATEAUデータ以外

GeoPackage

① 建物ポリゴンデータについて

任意 建物の輪郭を表すポリゴンデータ。建物IDと紐づけることで地図上に建物形状を表示できます。

カラム設定のヒント

このデータセットにはカラム設定がありません

戻る 次へ

- 推定対象選定用データを登録します。（任意データのため本ステップはスキップ可）
- 登記情報、建物ポリゴンでデータを登録した場合は、「登記情報と同じ」「建物ポリゴンと同じ」ボタンが表示されます。ボタンをクリックすることで、登記情報、建物ポリゴンで登録したデータを推定対象選定用データとしても登録することができます。（画像は「登記情報と同じ」を選択時の画面）
- 他のデータセット同様「データセットを登録」ボタンから登録することもできます
- データ登録後、「ファイル形式」「住所カラム」「家屋種別カラム」を選択し、家屋種別の「変更」をクリックします。

トップ > 名寄せ処理 > 作成

名寄せ処理

Step 10/11

推定対象選定用データ

☐ このステップをスキップする （任意のデータセットなので、入力せずに進むことができます）

他のステップで選択済みのデータを使用

登記情報と同じ
4_登記情報.csv

建物ポリゴンと同じ
6_建物ポリゴンデータ.gpkg

推定対象選定用データ

4_登記情報.csv
削除

ファイル形式
CSV

住所カラム
住所

家屋種別カラム
建物情報_登記種類

家屋種別
家屋種別を選択してください

変更

① 推定対象選定用データについて

任意 推定対象とする家屋の種別を指定するデータ。指定した種別の家屋を推定対象とすることができます。このデータを入れない場合は、全ての家屋は「種別不明」として扱われ推定の対象となります。

カラム設定のヒント

住所カラム
【必須】インプットしたデータのなかから、家屋が所在する住所を示すカラム（項目名）を選択してください。


家屋種別カラム
【必須】インプットしたデータのなかから、家屋種別を示すカラム（項目名）を選択してください。

家屋種別
推定対象とする家屋種別として、共同住宅以外の「居住の用に供する家屋」の種別を指定してください。※本システムは共同住宅を除く住宅（居住の用に供する家屋）を対象として開発しています。


登記情報や建物ポリゴンで選択したデータセットを使用することもできます。

戻る 次へ

- データに含まれる家屋種別が多い場合は検索機能にてデータを絞ることができます。



- 検索機能で適切なデータの絞り込みを行ったのち、表示中の項目をすべて「追加」または「削除」する機能を活用することもできます。
- 該当する項目のデータをチェックし「保存」をクリックし、「次へ」をクリックします。



- オリジナルのモデル構築をする場合には、空き家調査結果データを登録します。（任意データのため本ステップはスキップ可）
- 「データセットを選択」からデータを選択します。
- 画面上の「カラム設定のヒント」を参考に設定し、「次へ」をクリックします。
- カラム名は手元データにより異なります。読み替えて利用してください。

名寄せ処理

Step 11/13

空き家調査結果

☐ このステップをスキップする （任意のデータセットなので、入力せずに進むことができます）

空き家調査結果

空き家調査結果.csv

削除

住所カラム

空き家住所

① 空き家調査結果について

任意 空き家の住所一覧を含むCSVデータ。モデル学習の教師データとして使用されます。

カラム設定のヒント

住所カラム

インプットしたデータのなかから、家屋が所在する住所を示すカラム（項目名）を選択してください。

戻る

次へ

- オリジナルのモデル構築をする場合には、追加の説明変数のためのデータを入れることができます。（任意データのため本ステップはスキップ可）
- 「データセットを選択」からデータを選択します。
- 画面上の「カラム設定のヒント」を参考に設定し、「次へ」をクリックします。
- カラム名は手元データにより異なります。読み替えて利用してください。

名寄せ処理

Step 12/13

説明変数追加用データ

☐ このステップをスキップする （任意のデータセットなので、入力せずに進むことができます）

説明変数追加用データ

データセットを選択

住所カラム

① 説明変数追加用データについて

任意 名寄せ結果に追加したい説明変数を含むCSVデータ。住所カラムで名寄せされ、全カラムが説明変数の候補として出力に追加されます。

カラム設定のヒント

住所カラム

インプットしたデータのなかから、家屋が所在する住所を示すカラム（項目名）を選択してください。

戻る

次へ

- 必要なデータが全て設定されていることを確認します。
- 「住所の表記揺れチェック」は、名寄せ処理で結合できない可能性がある住所を事前にチェックする機能です。
- 「住所の表記揺れチェック」を実行しなくても名寄せ処理を開始することは可能です。

名寄せ処理

モデル構築

空き家推定

データセット

処理一覧

トップ > 名寄せ処理 > 作成

名寄せ処理

確認

基準日設定

推定したい日付（推定日） 2023-04-01 [編集](#)

データセット設定

水道開閉検状況 **必須** [編集](#)

水道開閉検状況.csv ✓ 設定済み

水道使用量 **必須** [編集](#)

水道使用量.csv ✓ 設定済み

住民基本台帳 **必須** [編集](#)

住民基本台帳.csv ✓ 設定済み

国勢調査 **必須** [編集](#)

国勢調査.zip ✓ 設定済み

ジオコーディングデータ [編集](#)

ジオコーディング済データ.csv ✓ 設定済み

登記情報 [編集](#)

登記.csv ✓ 設定済み

建物ポリゴンデータ [編集](#)

建物ポリゴンデータ (PLATEAU) .gpkg ✓ 設定済み

推定対象選定用データ [編集](#)

推定対象選定用データ.csv ✓ 設定済み

空き家調査結果 [編集](#)

空き家調査結果.csv ✓ 設定済み

説明変数追加用データ [編集](#)

× 未設定

① 確認について

入力内容を確認して処理を開始します

[戻る](#)

住所の表記ゆれチェック

開始する

90


- 「住所の表記ゆれチェック」でチェックしたい対象を選択し、「チェック実行」をクリックします。



- 表記揺れチェックが開始します。




- ・ 処理が完了すると、チェック対象のデータに含まれる町字名のうち、水道開閉栓状況データに存在しない町字名を表記揺れの可能性がある住所として表示します。
- ・ 該当する町字名と類似する水道開閉栓状況データ側の町字名も併せて表示されます。
- ・ チェック結果は、住所の表記揺れ確認のための参考情報として活用し、必要に応じてデータをの修正を本システム外で行い、修正後に再度アップロードしてください。



- ・ 名寄せ処理画面に戻り、「開始する」をクリックします。



- ・ 「名寄せ処理」が実行されます。処理はお使いのパソコンの性能によって10～40分程度の時間がかかることがあります。アプリを閉じず、処理の完了を待ってください。修正が必要になった場合は、「処理のステータスを確認する」を押して処理完了を待つか、再度いちからインプットデータの入力を行う必要があります。



- 「名寄せ処理」の進行状況はステータスで確認ができます。進行状況が表示されるまでに、1分～2分程度かかる場合があります。アプリを閉じず、お待ちください。
- 進行度（○%）は、自動で更新されますが、画面を更新（Ctrl + R）することでも最新が確認できます。お使いのパソコンの性能によってはしばらく進行度が変わらない場合がありますが、その場合は処理が進むまでお待ちください。

分析
名寄せ処理
モデル構築
空き家推定
データセット
処理一覧

トップ > 名寄せ処理

名寄せ処理

+ 名寄せ処理を始める

処理一覧

前へ 1ページ 次へ 表示件数 50

処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス
2026/02/19 10:35:52	名寄せ処理	進行中 50%	未

- 問題なく処理が完了すると、ステータスが「完了」になります。完了した処理をクリックし、結果を確認してください。処理結果から、名寄せ処理済データの総件数と内訳、名寄せ処理で実行された各種結合処理の結合率を確認することができます。

分析
名寄せ処理
モデル構築
空き家推定
データセット
処理一覧

トップ > 名寄せ処理

名寄せ処理

+ 名寄せ処理を始める

処理一覧

前へ 1ページ 次へ 表示件数 50

処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス
2026/02/19 10:35:52	名寄せ処理	完了	未

- 処理結果から、名寄せ処理済データの総件数と内訳、名寄せ処理で実行された各種結合処理の結合率を確認することができます。（次ページ以降に説明記載）

分析

名寄せ処理

モデル構築

空き家推定

データセット

処理一覧

アプリ情報

← 処理結果

処理が完了しました。

名前をつけて保存

ダウンロード

名寄せ処理済データ（推定対象）の総件数

件数

121,889件

名寄せ処理済データの内訳

レコードの組み合わせ別

水道開閉栓状況	住民基本台帳	登記情報	構成比
あり	なし	なし	14.1% (17,171件/121,889件中)
あり	なし	あり	22.5% (27,421件/121,889件中)
あり	あり	なし	5.3% (6,429件/121,889件中)
あり	あり	あり	58.1% (70,868件/121,889件中)

家屋種別

種別	構成比
ユーザーが指定した種別	1.4% (1,722件/121,889件中)
種別不明	98.6% (120,167件/121,889件中)

地図表示別

種別	構成比
建物ポリゴン表示	89.5% (109,085件/121,889件中)
ポイント表示	10.5% (12,804件/121,889件中)
表示対象外（座標なし）	0.0% (0件/121,889件中)

処理一覧

処理の種類	指標	成功率
「水道開閉栓状況」に「住民基本台帳」を住所で結合（A）	結合率	94.7%(77351件/81671件中)
Aに「登記情報」を住所で結合（B）	結合率	78.8%(98825件/125468件中)
Bに「ジオコーディング済データ」を住所で結合（C）	結合率	90.4%(122408件/135459件中)
Cに「建物ポリゴンデータ」を緯度・経度で結合（D）	結合率	89.4%(109477件/122425件中)
Dに「推定対象選定用データ」を住所で結合	結合率	1.4%(1722件/121889件中)

再実行へ

94

- 「レコードの組合せ別」からは、水道開閉栓情報・住民基本台帳・登記情報の有無の組み合わせごとの構成比を確認できます。

名寄せ処理済データの内訳			
レコードの組み合わせ別			
水道開閉栓状況	住民基本台帳	登記情報	構成比
あり	なし	なし	14.1% (17,171件/121,889件中)
あり	なし	あり	22.5% (27,421件/121,889件中)
あり	あり	なし	5.3% (6,429件/121,889件中)
あり	あり	あり	58.1% (70,868件/121,889件中)

- 「家屋種別」からは、家屋の種別ごとの構成比を確認できます。
- 推定対象選定用データを登録していない場合は、すべて「種別不明」として扱われるため、「種別不明」の構成比が100%となります。
- 推定対象選定用データを登録した場合は、以下のとおり表示されます。
 - 「ユーザーが指定した種別」には、推定対象選定用データが結合され、種別を特定できた割合
 - 「種別不明」には、結合処理の結果、種別を特定できなかった割合

家屋種別	
種別	構成比
ユーザーが指定した種別	1.4% (1,722件/121,889件中)
種別不明	98.6% (120,167件/121,889件中)

- 「地図表示別」からは、地図上でどの形式で表示されるかの構成比を確認できます。
- 「建物ポリゴン表示」は、建物ポリゴンデータと結合でき、建物形状（面）として地図上に表示されるレコードの割合を示します。
- 「ポイント表示」は、建物ポリゴンとは結合できなかったものの、座標情報があるため、ポイント（点）として地図上に表示されるレコードの割合を示します。
- 「表示対象外（座標なし）」は座標情報が存在しないため、地図上に表示できないレコードの割合を示します。

地図表示別	
種別	構成比
建物ポリゴン表示	89.5% (109,085件/121,889件中)
ポイント表示	10.5% (12,804件/121,889件中)
表示対象外（座標なし）	0.0% (0件/121,889件中)

- 「処理一覧」からは、名寄せ処理画面で登録したデータに対する処理の成功率（結合率）が確認できます。（登録したデータによって表示される内容が変わります）
- 成功率が著しく低い処理がある場合は、データの整備状況を確認してください。

処理一覧		
処理の種類	指標	成功率
「水道開閉栓状況」に「住民基本台帳」を住所で結合（A）	結合率	94.7%(77351件/81671件中)
Aに「登記情報」を住所で結合（B）	結合率	78.8%(98825件/125468件中)
Bに「ジオコーディング済データ」を住所で結合（C）	結合率	90.4%(122408件/135459件中)
Cに「建物ポリゴンデータ」を緯度・経度で結合（D）	結合率	89.4%(109477件/122425件中)
Dに「推定対象選定用データ」を住所で結合	結合率	1.4%(1722件/121889件中)

再実行へ

- 処理結果に問題がなければ、「名前を付けて保存」をクリックし、任意に名前を入力して「保存」します。名前は、「推定日」がわかる名前をつけることを推奨します。

トップ > 処理一覧 > 処理結果 - 名寄せ処理

← 処理結果

処理が完了しました

名前をつけて保存 ダウンロード

名寄せ処理済データ（推定）

件数
121,889件

名寄せ処理済データの内訳

名前を付けて保存

推定日_2025年04月01日_名寄せ処理済みデータ

保存

- 「名前を付けて保存」が完了すると、メニュー「データセット」の「名寄せ処理済みデータ」にデータが追加されます。

トップ > データセット管理

データセット管理 インพุットデータ 名寄せ処理済データ 空き家推定結果データ

+ 新規アップロード 0件選択中

データセット名	アップロード日時	
推定日_2025年04月01日_名寄せ処理済みデータ	2026/02/11 15:07	↓ ⋮

データセット

- 名寄せ処理の実行に失敗すると、「エラー」が表示されます。処理をクリックし、結果を確認してください。

分析

名寄せ処理

モデル構築

空き家推定

データセット

処理一覧

トップ > 名寄せ処理

名寄せ処理

+ 名寄せ処理を始める

処理一覧

処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス
2024/12/30 11:10:06	名寄せ処理	エラー	未

- 処理結果から、処理の途中でエラーが発生している場合にはインプットデータのカラム選択が誤っている場合があります。また、エラーの発生はない一方で「成功率が0%」など極端に低い場合にも、カラムの選択が誤っているか、インプットデータに誤りがある可能性があります。「再実行へ」をクリックしてカラムの選択に誤りがある箇所がないかを確認し、修正して再度処理を実行してください。「再実行へ」から進むと、必要な個所だけ修正することが可能です。インプットデータデータを修正した場合にも、同様に「再実行へ」から該当のインプットデータのみを再選択することができます。

分析

名寄せ処理

モデル構築

空き家推定

データセット

処理一覧

トップ > 処理一覧 > 処理結果 - 前処理

← 処理結果

処理に失敗しました。

- 住居単位データ作成プロセスにおいて、エラーが発生しました。

処理の種類	指標	成功率
-------	----	-----

再実行へ

- 空き家推定に利用するインプットデータをすべて名寄せ処理できたら、名寄せ処理のタスクは完了になります。

トップ > データセット管理

データセット管理 インプットデータ 名寄せ処理済データ 空き家推定結果データ

+ 新規アップロード 0件選択中

☐ データセット名	アップロード日		
☐ 空き家推定用名寄せ済みデータ (20241224判定) .csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ 空き家推定用名寄せ済みデータ (20231224判定) .csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ 空き家推定用名寄せ済みデータ (20221224判定) .csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ AI構築用名寄せ済み (20230320空き家調査結果) .csv	2024/12/30	↓	⋮

- 処理一覧に表示された処理結果は、 をクリックして削除することができます。

トップ > 名寄せ処理

名寄せ処理

+ 名寄せ処理を始める

処理一覧

処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス	
2024/12/30 11:10:06	名寄せ処理	エラー	未	削除



3-1 空き家推定AIモデルを構築する

- メニューの「モデル構築」をクリックします。



トップ > モデル構築

モデル構築

[+ モデル構築を始める](#) [学習済みモデルをアップロード](#)

モデル名	モデル説明文	作成日	更新日
汎用モデル	愛知県岡崎市・豊田市・豊橋市、埼玉県熊谷市、山口県下関市のデータで空き家の特徴を学習し、水道・住民基本台帳のデータから空き家を推定する機械学習モデル	2026/03/19 12:47:42	2026/03/19 12:47:42

- 「モデル構築を始める」をクリックします。
- 学習済みのモデルをアップロードすることも可能です。



トップ > モデル構築

モデル構築

[+ モデル構築を始める](#) [学習済みモデルをアップロード](#)

モデル名	モデル説明文	作成日	更新日
汎用モデル	愛知県岡崎市・豊田市・豊橋市、埼玉県熊谷市、山口県下関市のデータで空き家の特徴を学習し、水道・住民基本台帳のデータから空き家を推定する機械学習モデル	2026/03/19 12:47:42	2026/03/19 12:47:42

- 「① 名寄せ済みデータセット一覧から選択」の「インポート」をクリックします。

トップ > モデル管理 > 作成

←モデル構築

① 名寄せ済みデータセット一覧から選択 ①

インポート

② 説明変数に使うデータセットから選択 ①

インポート

③ パラメーターを変更 ①

test_size: 0.3 / n_splits: 3 / undersample: true / undersample_ratio: 3 / threshold: 0.3 / hyperparameter_flag: true / n_trials: 100 / num_leaves: 31 / feature_fraction: 1 / bagging_fraction: 1 / min_data_in_leaf: 20

[高度な設定を変更](#)

モデル構築

- データセット一覧から、保存済みの「AI構築用名寄せ処理済データ」を選択します。

トップ > モデル管理 > 作成

←モデル構築

① 名寄せ済みデータセット一覧から選択 ①

インポート

② 説明変数に使うデータの選択 ①

インポート

③ パラメーターを変更 ①

test_size: 0.3 / n_splits: 3 / undersample: true / undersample_ratio: 3 / threshold: 0.3 / hyperparameter_flag: true / n_trials: 100 / num_leaves: 31 / feature_fraction: 1 / bagging_fraction: 1 / min_data_in_leaf: 20

[高度な設定を変更](#)

モデル構築


ファイルをインポート

[データセットから選択](#)

データセット名	最終更新
空き率推定用名寄せ済みデータ (20241224判定) .csv	2024-12-30 03:13:52
空き率推定用名寄せ済みデータ (20231224判定) .csv	2024-12-30 03:13:48
空き率推定用名寄せ済みデータ (20221224判定) .csv	2024-12-30 03:13:44
AI構築用名寄せ済み (20230320空き率調査結果) .csv	2024-12-30 02:44:40

選択

- 「② 説明変数に使うカラムの選択」の「インポート」をクリックします。




- 「説明変数」に使うカラムの選択ボックスが表示されます。デフォルトで、「空き家推定に必ず必要なカラム」は自動で選択された状態になっています。追加が不要であれば、このまま「保存」をクリックしてください。追加で説明変数に用いたいカラムがあれば、選択して「保存」をクリックしてください。




※上記画像内のカラムはサンプルのものです。実際に入れたインプットデータから生成されたカラム名が入ります。

- 「③ パラメーターを変更」では、AIモデル構築における高度な設定を変更することができます。本システムでは、AIの精度を細かく調整する設定が任意に変更できるようになっています。インプットデータが正しく作成されていれば、デフォルトのままで十分な精度が出る設定となっているため、変更をする必要はありません。任意に設定を変更したい場合には、「高度な設定を変更」をクリックし、設定を変更して「保存」をクリックしてください。



- すべての設定が完了したら、「モデル構築」をクリックします。



- 「モデル構築」が実行されます。処理はお使いのパソコンの性能によって1分～20分程度の時間がかかることがあります。アプリを閉じず、処理の完了を待ってください。修正が必要になった場合は、再度いちから処理の設定と実行を行う必要があります。


- 他の処理と同様に、処理ステータスは「進行中〇〇%」「完了」「エラー」で表示されます。

処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス
2024/12/30 18:14:54	モデル構築	エラー	未
2024/12/30 18:08:53	モデル構築	進行中 30%	未
2024/12/30 18:07:04	モデル構築	進行中 90%	未
2024/12/30 18:06:35	モデル構築	完了	未
2024/12/30 17:42:17	モデル構築	完了	未


- 問題なく処理が完了したら、処理をクリックして結果を確認してください。

処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス
2024/12/30 18:14:54	モデル構築	エラー	未
2024/12/30 18:08:53	モデル構築	進行中 30%	未
2024/12/30 18:07:04	モデル構築	完了	未
2024/12/30 18:06:35	モデル構築	完了	未
2024/12/30 17:42:17	モデル構築	完了	未

- 処理結果から、構築したモデルの精度を確認することができます。必要に応じて精度の改善を試みることができます。このページの用語説明や見方は、P.107を参照してください。



- 精度改善を行うには、「再実行」をクリックすると必要な個所だけ修正することが可能です。



←モデル構築

① 名寄せ済みデータセット一覧から選択 ①

AI構築用名寄せ済み (20230320空き家調査結果)

インポート

② 説明変数に使うカラムの選択 ①

世帯人数, 15歳未満人数, 15歳以上64歳以下人数, 65歳以上人数, 15歳未満構成比, 15歳以上64歳以下構成比, 65歳以上構成比, 最大年齢, 最小年齢, 男女比, 住定期間, 水道使用量変化率_suido_residence, 最大使用水量_suido_residence, 合計使用水量_suido_residence, 間接フロアラグ_suido_residence, 構造名称_touki_residence, 登記日付_touki_residence

カラムを変更

- 精度に問題がない場合は、「名前をつけて保存」からモデルを保存します。モデルの名前は、構築した日付など識別しやすい名前を推奨します。

← 処理結果

モデル構築が完了しました。

名前をつけて保存 ダウンロード

Precision@K (上位K件中の空き家割合)

上位K件	Lift (ランダム抽出比)
100	1.00x
500	1.00x
1,000	
3,000	
5,000	

名前をつけて保存

2026年03月19日_モデル

保存

- 保存したモデルはメニュー「モデル構築」から確認できます。

モデル構築

+ モデル構築を始める

モデル名	モデル説明文	作成日	更新日
AIモデル_20241011		2024/12/30 18:34:31	2024/12/30 18:34:31

処理一覧

- モデル構築の実行に失敗すると、「エラー」が表示されます。処理をクリックし、結果を確認してください。

分析
名寄せ処理
モデル構築
空き家推定
データセット
処理一覧

モデル構築

[+ モデル構築を始める](#)

現在表示できるモデルはありません

処理一覧

処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス
2024/12/30 18:14:54	モデル構築	エラー	未
2024/12/30 18:08:53	モデル構築	進行中 30%	未
2024/12/30 18:07:04	モデル構築	完了	未
2024/12/30 18:06:35	モデル構築	完了	未
2024/12/30 17:42:17	モデル構築	完了	未

- モデル構築で入力したデータや設定に誤りがある可能性があります。その場合は、「再実行」をクリックし、設定を見直して再度モデル構築を実行してください。

分析
名寄せ処理
モデル構築
空き家推定
データセット
処理一覧

← 処理結果

処理に失敗しました。

- 空き家推定の学習モデル構築中にエラーが発生しました。

[再実行へ](#)



空き家推定AIモデルの改善手法

- モデル構築が完了すると、「処理結果」画面が表示されます。この画面には、構築されたAIモデルの品質を確認するための4つの情報が表示されます。
これらはいずれも「モデル構築時に使った既知の空き家データに対する評価」です

Precision@K（上位K件中の空き家割合）

上位K件	Precision (%)
100	88.0%
500	74.2%
1,000	61.5%
3,000	37.3%
5,000	26.8%

上位K件に含まれる既知の空き家の割合です。値が高いほど、スコア上位に空き家が集中していることを意味します。

Lift（ランダム抽出比）

上位K件	Lift (倍)
1,000	8.71x
5,000	3.79x

ランダムに選んだ場合と比べて、モデルのスコア上位K件に何倍多く空き家が含まれるかを示します。

判定ライン

再現率目標
80.0%

候補件数
2,560件

判定閾値スコア
0.3042

候補割合
12.8%

再現率目標を達成するために算出された判定ラインです。このスコア以上の建物が空き家候補として抽出されます。

特徴量重要度

閉栓からの経過時間	1105.0
住定期間	948.0

■「Precision@K」とは

- モデルが「空き家の可能性が高い」と判定した上位K件のうち、既に空き家として把握されている建物がどれだけ含まれているかを示します。（Precision@100が88%＝上位100件のうち88件が把握済み空き家だった）
- 既に空き家と把握されている建物とは、「空き家調査結果データ」をもとにしています。
- この数値は「自治体が既に空き家として台帳等で把握している建物」に対する一致率です。把握されていない空き家は「未知」として扱われるため、Precisionが低くても直ちにモデルの品質が悪いとは限りません。

■「Lift」とは

- ランダムに建物を選んだ場合と比べて、モデルを使うことで何倍効率よく空き家を見つけられるかを示します。（Lift@Kが8.71X＝上位1,000件で見ると、ランダムに選んだ場合の約8.7倍の効率で既知の空き家が含まる）
- Liftが1.0に近い場合、モデルがランダムと変わらない選び方をしていることを意味します。上位K件のLiftが極端に低い場合（たとえば2倍未満）は、モデルが有効に機能していない可能性があります

■「判定ライン」とは

- 空き家候補として抽出する件数やその基準（閾値）を示します。
- 再現率目標を高く設定する（＝既知の空き家をなるべく漏らさない）ほど、閾値が下がり、候補件数は増えます。候補件数が増えれば、その中には空き家ではない建物も多く含まれることになります。逆に、再現率目標を下げると候補件数は絞られますが、実際の空き家を見落とすリスクが高まります。
- この設定は、空き家の調査体制や目的に応じて判断します。たとえば、限られた人員で効率よく調査したい場合は候補件数を絞る方向、なるべく見落としを減らしたい場合は候補件数が増えることを許容する等です。

■「特徴量重要度」とは

- モデルがどのデータ項目をどの程度重視して推定しているかを示します。
- 特徴量重要度はモデルが「そのデータ項目をどれだけ使ったか」を示すものであり、「その項目の値が高い（低い）と空き家になる」という因果関係を直接示すものではありません。

チェックポイント：結果が想定と異なるとき

- 以下の状態が見られた場合、モデルの品質やデータに問題がある可能性があります。

ポイント	考える問題
Precision@Kが全体的に低い	• 空き家台帳の件数が少なすぎないか確認してください。把握済みの空き家が極端に少ない場合、モデルが学習するための情報が不足します。 • 名寄せ処理の結合率を確認してください。水道データと住民基本台帳データ等の説明変数に用いるデータ同士の結合率が低い場合、モデルに渡されるデータの質が低下します。
Liftが2倍未満	• モデルがランダム抽出とほぼ同等の選び方しかできていない状態です。データの品質（欠損値の多さ、結合率の低さ）を見直す必要があります。
特徴量重要度が特定の1項目に偏りすぎている	• 特定の項目だけに極端に重要度が集中している場合、そのデータの偏りにモデルが引きずられている可能性があります。
特徴量重要度の上位に意味のある項目が来ていない	• 水道使用量や住民基本台帳等の生活実態に関わる情報が上位に来ず、意味の薄い項目ばかりが上位を占めている場合、入力データの品質を確認してください。

モデルの改善のためにできること

ポイント	考える問題
名寄せ精度の向上	• 結合率が低い場合、住所表記の揺れ（枝番・異体字・合併地番・小字の有無等）を事前に整備することで、モデルに渡せるデータ量が増えます
空き家調査結果データの充実	• 把握済みの空き家件数が少ないと、モデルが学習する「空き家の特徴」の情報量が不足します。
データ前処理の見直し	• 入力データに外れ値や大量の欠損がないか確認してください。例えば水道データの検針水量にゼロや異常値が多い場合、推定精度に影響します
高度な設定の調整	• モデル構築時の「高度な設定」から、ハイパーパラメータの最適化を有効にすることで、精度が改善する場合があります。ただし処理時間が大幅に増加するため、通常の設定で結果を確認したうえで必要に応じて実施してください
構築のやり直し	• データの追加や修正を行ったうえで、再度モデル構築を実行することで結果が改善する場合があります

3-2 空き家推定AIモデルを確認する

- メニューの「モデル管理」をクリックすると、あらかじめアプリケーションにプリセットされているモデルが表示されます。モデルをクリックすると、モデルの詳細情報を確認することができます。

トップ > モデル構築

モデル構築

+ モデル構築を始める 学習済みモデルをアップロード

モデル名	モデル説明文	作成日	更新日
汎用モデル	愛知県岡崎市・豊田市・豊橋市、埼玉県熊谷市、山口県下関市のデータで空き家の特徴を学習し、水道・住民基本台帳のデータから空き家を推定する機械学習モデル	2026/03/19 14:53:52	2026/03/19 14:53:52

- 「ダウンロード」ボタンからプリセットモデルをダウンロードすることができます。

← 処理結果

モデル構築が完了しました。
「汎用モデル」として保存済み **ダウンロード**

モデル説明

愛知県岡崎市・豊田市・豊橋市、埼玉県熊谷市、山口県下関市のデータで空き家の特徴を学習し、水道・住民基本台帳のデータから空き家を推定する機械学習モデル

Precision@K（上位K件中の空き家割合）

上位K件	Precision (%)
100	88.0%
500	74.2%
1,000	61.5%
3,000	37.3%
5,000	26.8%

上位K件に含まれる既知の空き家の割合です。値が高いほど、スコア上位に空き家が集中していることを意味します。

Lift（ランダム抽出比）

上位K件	Lift (倍)
1,000	8.71x
5,000	3.79x

ランダムに選んだ場合と比べて、モデルのスコア上位K件に何倍多く空き家が含まれるかを示します。

- 学習済のモデルをパソコンからアップロードすることも可能です。

分析

名寄せ処理

モデル管理

空き家推定

データセット

処理一覧

トップ > モデル管理

モデル管理

+ 学習済モデルをアップロード

モデル名	説明文	作成日	更新日	
登記有モデル	水道・住民基本台帳・登記の情報から推定するモデル	2025/11/21 16:00:20	2025/11/21 16:00:20	⋮
登記無モデル	水道・住民基本台帳の情報から推定するモデル	2025/11/21 16:00:20	2025/11/21 16:00:20	⋮

4 地域の空き家を推定する

- メニューの「空き家推定」をクリックします。



- 「空き家推定を始める」をクリックします。



- 「①分析対象のデータを選択」の「選択」をクリックします。

トップ > 空き家推定 > 作成

空き家推定

① 分析対象のデータを選択

選択

② 利用するモデルを選択

選択

③ 地域集計用データを選択

選択

④ 高度な設定

空き家推定確率の閾値: 0.45

[高度な設定を変更](#)

分析開始

- 「空き家推定用名寄せ処理済データ」を選択します。複数年分を用意している場合には、チェックボックスをクリックして推定用のデータをすべて選択し、「データを決定」をクリックします。

トップ > 空き家推定 > 作成

空き家推定

① 分析対象のデータを選択

選択

② 利用するモデルを選択

選択

③ 地域集計用データを選択

選択

④ 高度な設定

空き家推定確率の閾値: 0.45

[高度な設定を変更](#)

分析開始

分析を行う名寄せ処理済みデータセットを選択

データセットから選択 新規アップロード

Q データ名

データセット名 ↑	最終更新 ↑
☒ 推定日 2025年04月01日 名寄せ処理済みデータ	2026-02-11 06:07:41

データを決定

- 「②利用するモデルを選択」の「選択」をクリックします。

トップ > 空き家推定 > 作成

空き家推定

① 分析対象のデータを選択 ①

推定日 2025年04月01日 名寄せ処理済みデータ

+ 追加

すべて削除

② 利用するモデルを選択 ①

選択

③ 地域集計用データを選択 ①

選択

④ 高度な設定 ①

空き家推定確率の閾値: 0.45

[高度な設定を変更](#)

分析開始

- データセット一覧から、空き家推定に利用したいモデルを選択し、「データを決定」をクリックします。

トップ > 空き家推定 > 作成

空き家推定

① 分析対象のデータを選択 ①

推定日 2025年04月01日 名寄せ処理済みデータ

+ 追加

すべて削除

② 利用するモデルを選択 ①

選択

③ 地域集計用データを選択 ①

選択

④ 高度な設定 ①

空き家推定確率の閾値: 0.45

[高度な設定を変更](#)

分析開始

利用するモデルを選択

×

Q モデル名

データセット名 ¹⁴	最終更新 ¹⁴
登記有モデル	2026-02-05 12:20:41
登記無モデル	2026-02-05 12:20:41

データを決定

- 「③ 地域集計用データを選択」の「選択」をクリックします。
※選択は必須です。任意に地域集計用ポリゴンデータを用意していない場合には、名寄せ処理で使用した「国勢調査」データを入れてください。

トップ > 空き家推定 > 作成

空き家推定

① 分析対象のデータを選択 ①

推定日 2025年04月01日 名寄せ処理済みデータ

+ 追加

すべて削除

② 利用するモデルを選択 ①

登記有モデル

③ 地域集計用データを選択 ①

選択

④ 高度な設定 ①

空き家推定確率の閾値: 0.45

高度な設定を変更

分析開始

- データセット一覧から「地域集計用ポリゴン」として利用するデータを選択し、「データを決定」をクリックします。

地域集計用データを選択

データ名

データセット名 ↑↓	最終更新 ↑↓
1 水道開閉状況.csv	2026-02-08 08:27:21
2 水道使用量.csv	2026-02-08 08:27:17
3 住民基本台帳.csv	2026-02-08 08:27:13
4 登記情報.csv	2026-02-08 08:27:09
5 国勢調査データ.zip	2026-02-08 08:27:04
6 建物ポリゴンデータ.gpkg	2026-02-08 08:26:50
7 ジオコーディング済データ.csv	2026-02-08 08:26:40

データを決定

分析開始

- データを選択すると、「地域IDカラム」と「地域名称カラム」に該当するカラム名を選択する項目が表示されます。カラム名は、自動でプルダウンに反映されます。選択したデータのなかから、該当するカラムを選択してください。

トップ > 空き家推定 > 作成

空き家推定

① 分析対象のデータを選択 ①

[推定日_2025年04月01日_名寄せ処理済](#)

+ 追加

② 利用するモデルを選択 ①

[登記有モデル](#)

③ 地域集計用データを選択 ①

[5 国勢調査データ.zip](#)

地域IDカラム ①

KEY_CODE ▼

地域名称カラム ①

S_NAME ▼

KEY_CODE
PREF
CITY
S_AREA
PREF_NAME
CITY_NAME
S_NAME
KIGO_E
HCODE
AREA
PERIMETER
R2Kaxx
R2Kaxx_ID
KIHON1
DUMMY1
KIHON2
KEYCODE1
KEYCODE2
AREA_MAX_F
KIGO_D
N_KEN

すべて削除

分析開始

※「国勢調査（小地域境界）」データを利用する場合には下記のカラムの設定になります。それ以外の地域集計用ポリゴンを利用する場合には、データの仕様を確認し、適切なカラムを選択してください。

地域IDカラム：KEY_CODE / 地域名称カラム：S_NAME

③ 地域集計用データを選択 ①

[地域集計用ポリゴン.csv](#)

地域IDカラム ①

KEY_CODE ▼

地域名称カラム ①

S_NAME ▼

- 「④ 高度な設定」の「空き家推定確率のしきい値」は、デフォルトのままで変更は不要です。変更が必要な場合には、「高度な設定を変更」から変更してください。

④ 高度な設定 ①

空き家推定確率の閾値: 0.45

高度な設定を変更

本システムでは、各建物の空き家である確率を0%～100%の範囲で出力します。「空き家推定確率の閾値」とは、出力された確率のうち何%以上を空き家とみなすかを定める基準値です。

設定した閾値は、空き家推定結果を確認するためのダッシュボード上で後から変更することも可能です。

例) 閾値を45%に設定した場合

空き家である確率が45%以上の建物 … 空き家とみなす

空き家である確率が45%未満の建物 … 空き家ではないとみなす

- すべての設定が完了したら、「分析開始」をクリックします。

地域名称カラム ①

S_NAME

④ 高度な設定 ①

空き家推定確率の閾値: 0.45

高度な設定を変更

分析開始

- 「空き家推定」が実行されます。処理はお使いのパソコンの性能によって30秒から5分程度の時間がかかります。アプリを閉じず、処理の完了を待ってください。修正が必要になった場合は、再度いちから処理の設定と実行を行う必要があります。

空き家推定

データセット

処理一覧

③ 地域集計用データを選択 ①

S 国勢調査データ.zip

地域IDカラム ①

KEY_CODE

地域名称カラム ①

S_NAME

分析を開始しました

ご利用のパソコンの性能によっては、処理の開始に数分かかる場合があります。しばらく経っても処理の開始がされない場合は、時間をおいて処理一覧画面を再度表示してください。

処理のステータスを確認

- 他の処理と同様に、処理ステータスは「進行中〇〇%」「完了」「エラー」で表示されます。「エラー」が発生した場合は、入力したデータや設定に誤りがある可能性があります。再度「空き家推定を始める」から処理を実行してください。

分析

名寄せ処理

モデル構築

空き家推定

データセット

処理一覧

トップ > 空き家推定

空き家推定

+ 空き家推定を始める

処理一覧

前へ

1ページ

次へ

表示件数 50

処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス
2024/12/30 20:15:25	空き家推定	進行中 5%	未
2024/12/30 20:14:58	空き家推定	エラー	未
2024/12/30 20:12:38	空き家推定	完了	未

- 処理が完了した推定結果データ、エラーになった推定結果データはメニュー「データセット」の「空き家推定結果データ」から一覧で確認ができます。

トップ > データセット管理

データセット管理 インプットデータ 名寄せ処理済データ **空き家推定結果データ**

+新規アップロード 0件選択中

☐	データセット名	アップロード日時		
☐	空き家推定結果_0211	2026/02/11 16:52	↓	⋮
☐	空き家推定結果_0209_2	2026/02/09 17:51	↓	⋮
☐	空き家推定結果_0209	2026/02/09 17:50	↓	⋮

- デフォルトで空き家推定結果データの名称は日付と処理順で設定されます。任意に名前を変更することも可能です。
- また、エラーとなった結果も一覧に登録されるため、「エラー」とわかる名称に変更するか、削除を推奨します。

トップ > データセット管理

データセット管理 インプットデータ 名寄せ処理済データ **空き家推定結果データ**

+新規アップロード 0件選択中

☐	データセット名	アップロード日時		
☐	空き家推定結果_0211	2026/02/11 16:52	↓	⋮
☐	空き家推定結果_0209_2	2026/02/09 17:51	↓	⋮
☐	空き家推定結果_0209	2026/02/09 17:50	↓	⋮

データ名の編集
削除

- データセット名をクリックすると、建物単位か地域単位でのプレビュー（表形式）を確認することができます。確認したい単位を選択し、「プレビューを見る」をクリックします。

トップ > データセット管理

データセット管理 インプットデータ 名寄せ処理済データ **空き家推定結果データ**

+新規アップロード 0件選択中

データのプレビュー

空き家推定結果データは以下の2つのデータが含まれます。どちらか選択してください。

☒ 建物単位

☐ 地域単位

プレビューを見る

5 実行した処理の結果を確認する

「名寄せ処理」「空き家推定」のそれぞれの処理ステータスや結果は、メニュー「処理一覧」からも確認ができます。

- メニュー「処理一覧」をクリックします。



処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス	
2024/12/30 18:14:54	空き家推定	エラー ●	未	⋮
2024/12/30 18:08:53	空き家推定	完了	未	⋮
2024/12/30 18:07:04	空き家推定	完了	完了	⋮
2024/12/30 18:06:35	空き家推定	完了	未	⋮
2024/12/30 17:42:17	空き家推定	完了	未	⋮
2024/12/30 17:31:25	名寄せ処理	完了	完了	⋮
2024/12/30 17:29:18	名寄せ処理	エラー ●	未	⋮

- 一覧から処理をクリックすると、結果を確認したり再実行を行うことができます。



処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス	
2024/12/30 18:14:54	空き家推定	エラー ●	未	⋮
2024/12/30 18:08:53	空き家推定	完了	未	⋮
2024/12/30 18:07:04	空き家推定	完了	完了	⋮
2024/12/30 18:06:35	空き家推定	完了	未	⋮
2024/12/30 17:42:17	空き家推定	完了	未	⋮
2024/12/30 17:31:25	名寄せ処理	完了	完了	⋮
2024/12/30 17:29:18	名寄せ処理	エラー ●	未	⋮


- ⋮ をクリックすると、処理結果を削除することができます。




処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス	
2024/12/30 18:14:54	空き家推定	エラー ●	未	⋮
2024/12/30 18:08:53	空き家推定	完了	未	⋮
2024/12/30 18:07:04	空き家推定	完了	完了	⋮
2024/12/30 18:06:35	空き家推定	完了	未	⋮ 削除
2024/12/30 17:42:17	空き家推定	完了	未	⋮
2024/12/30 17:31:25	名寄せ処理	完了	完了	⋮
2024/12/30 17:29:18	名寄せ処理	エラー ●	未	⋮

6 空き家推定の結果をダッシュボードで可視化する


- メニューの「分析」をクリックします。



- 「新規ワークブック作成」をクリックするとワークブック名の入力欄が表示されるので、任意に入力し「保存」をクリックします。



- 「保存」をクリックすると、ワークブック作成が完了し、自動でワークブック編集画面に遷移します。



- ワークブックに、空き家推定結果を可視化するビューを作成します。「ビューを追加」をクリックします。

ビューの設定

ビューを選択してください

トップ > 分析 > 詳細 > 編集

テスト_260101

+ シートを追加 シート1

表示するビューがありません。

+ ビューを追加

- ワークブックで可視化する空き家推定結果のデータはビューごとに設定ができます。ビューの編集パネル上部の「データセットを選択」から、選択してください。

ビューの設定

データセットを選択

地域推定結果_地域_20260211

ビューのタイトル

選択中のビューのタイトル

判定設定

空き家判定閾値

設定なし（デフォルト）

設定

種類

地図

カラム

正規化住所 / 推定日 / 空き家推定確率

変更

集計単位

建物

トップ > 分析 > 詳細 > 編集

テスト_20260101

+ シートを追加 シート1

パラメーターの値を正しく設定してください

+ ビューを追加

ビュー

地図ビューを作成する

- ビュー編集パネルの設定にて、「種類：地図」「集計単位：建物」を選択し「入力内容を保存する」をクリックします。


- ワークブックのシート内に、地図ビューが作成されます。地図はアプリに内包されている地図画像の中心地がはじめに表示されます。

※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 地図内のポリゴンをクリックすると、ポップアップが表示され建物に関する情報を確認できます。ポップアップ下部の「すべての項目を表示」をクリックするとすべての関連情報を一覧で確認できます。




- 名寄せ処理の過程でポリゴンと結合できなかったレコードは、ポイントとして地図内に表示されます。ポイントをクリックすると、ポップアップが表示され建物に関する情報を確認できます。



※上記の表示内容はサンプルのものです。

- 利用したジオコーダーの精度によっては、建物の正確な座標情報を取得できず、街区単位や市区町村単位の代表点が付与される場合があります。その場合、複数の住所が同一の建物ポリゴンまたは同一のポイント上に重なって表示されることがあります。
- 同一の建物ポリゴンまたはポイントに複数の建物情報が紐づいている場合は、該当箇所の周囲がグレーで囲まれて表示されます。



- 建物ポリゴン／ポイントをクリックすると、ポップアップ上で重複件数を確認できます
- 個々の建物情報の情報は、タブ切り替えにより確認できます。

22.7%

▲ 家屋種別不明

▲ 23件の重複 ⓘ

< 1 / 23 >

世帯情報

世帯人数	人
～14歳	人
65歳～	人

水道情報


水道使用量	立米
水道使用状況	閉

登記情報


家屋種別	—
構造名称	
相続の有無	無

※上記の表示内容はサンプルのものです。

- ・ビュー内の「空き家推定確率」では、算出された空き家確率に応じて地図内のポリゴンの表示・非表示を切り替えることができます。



- ・「推定日」では、空き家推定の際に使用した「空き家推定用名寄せ処理済データ」の推定日を切り替えられます。複数年分のデータがある場合は、年度ごとに表示を切り替えることが可能です。



- 「表」スイッチを有効化することで、地図の右側に表ビューを表示できます。
※表ビューの操作方法はP.139の“表ビューを作成する”を参照してください。

※上記の表示内容はサンプルのものです。

- 表ビュー内のレコードをクリックすると該当する建物のポップアップが地図ビュー上で表示されます。

99.9%
△ 家屋種別不明
町東見子244

世帯情報		水道情報	
世帯人数	人	水道使用量	立米
～14歳	人	水道使用状況	閉
65歳～	人		


登記情報

家屋種別	—
構造名称	
相続の有無	無


すべての項目を表示

※上記の表示内容はサンプルのものです。

- 地図ビュー左上部にある「現在の位置を保存」をクリックすると、クリック時点の地図の位置が保存されます。



- 🔄 ボタンをクリックすると、保存した位置に地図を戻すことができます。



- ビュー編集パネルの設定にて、「種類：地図」「集計単位：地域」を選択し、「入力内容を保存する」をクリックすると、地域集計単位での空き家推定結果を可視化できます。

ビューの設定

データセットを選択
地域推定結果_地域_20260211

ビューのタイトル
選択中のビューのタイトル

判定設定
空き家判定閾値
設定なし (デフォルト)

設定
種類
地図
カラム
地域名称 / 推定空き家割合 変更
集計単位
地域

フィルター
期間
下限なし ~ 上限なし
地域
地域を選択してください 変更
詳細条件を追加

入力内容を保存する

推定空き家割合
0~3% 4~10% 11%~
推定日
2025-04-01
表

530 件のデータを表示中 ビューポート内: 530件

現在の位置を保存

※上記の空き家確率はサンプルのものです。

棒グラフビューを作成する


- ビュー編集パネルの設定にて、「種類：棒グラフ」を選択します。

- 「入力内容を保存する」をクリックします。ワークブックのシート内に、棒グラフビューが作成されます。

- 棒グラフビューはX軸に「地域名称（入力した地域集計用ポリゴンの単位）」での集計が設定されています。例えば「〇〇一丁目、〇〇二丁目」を「〇〇」にグループ化するなど、可視化する単位をさらに集約したい場合には、「ラベルのグループを追加」をクリックし、「追加」をクリックします。




- 「グループ名（自由に設定可）」と条件を設定し、「保存」をクリックします。「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。
※未入力の項目が残っていたり、すべての地域名を含むグループを設定しないと、表示が正常にできない場合があります。




※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 棒グラフは地域名称の昇順・降順で並び替えることができます。




※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 棒グラフビューではY軸に下図の通りの設定が可能です。可視化したい項目を選び、「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。



- Y軸の最大値の設定は1～100の範囲で設定可能です。設定完了後、「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- X軸、Y軸の設定項目の概要は  をクリックすることで確認できます。

設定

種類

棒グラフ

X軸



地域名称

ラベルのグループを追加

Y軸



推定空き家割合

Y軸の最大値

100

集計単位

地域

折れ線グラフビューを作成する

- ビュー編集パネルの設定にて、「種類：折れ線グラフ」を選択し、「入力内容を保存する」をクリックします。ワークブックのシート内に、折れ線グラフビューが作成されます。

ビューの設定

設定

種類
折れ線グラフ

X軸
推定日

ラベルのグループを編集

1件のグループを追加済み

Y軸
空き家推定確率

値の平均

Y軸の最大値
38

集計単位
建物

フィルター

期間
下限なし ~ 上限なし

地域
地域を選択してください

詳細条件を追加

入力内容を保存する

test

+ シートを追加 シート1

36%
27%
18%
9%
0%
2020-03-20 2021-03-20 2022-03-20 2023-03-20 2024-03-20

空き家推定確率

+ ビューを追加

※「年ごとの推移」を可視化するには「複数年分の名寄せ処理済データを含む空き家推定」を実行する必要があります。
※空き家確率は市町村全域では大きな推移が見えづらい場合があります、地域をフィルターで絞り込むことを推奨します。

- 折れ線グラフビューはX軸に「推定日（名寄せ処理で設定した推定したい日付）」が設定され、ラベルのグループが自動で入力されています。年ごとの推移を可視化したい場合には、設定の変更は不要です。

ビューの設定

設定

種類
折れ線グラフ

X軸
推定日

ラベルのグループを編集

1件のグループを追加済み

Y軸
空き家推定確率

値の平均

Y軸の最大値
38

集計単位
建物

フィルター

期間
下限なし ~ 上限なし

地域
地域を選択してください

詳細条件を追加

ラベルのグループを編集 (推定日)

年	順序	日付	削除
2020年	次に等しい	2020/03/20	🗑️
2021年	次に等しい	2021/03/20	🗑️
2022年	次に等しい	2022/03/20	🗑️
2023年	次に等しい	2023/03/20	🗑️
2024年	次に等しい	2024/03/20	🗑️


追加

保存


テスト_棒グラフ

※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 折れ線グラフビューではY軸に下図の通りの設定が可能です。可視化したい項目を選び、「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。



- また、折れ線グラフビューのY軸で示す値は「値の平均」「値の合計」「総件数（世帯数）」の設定が可能です。可視化したい項目を選び、「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。

円グラフビューを作成する

- ビュー編集パネルの設定にて、「種類：円グラフ」を選択します。

ビューの設定

データセットを選択
建物推定結果_建物_20260201

ビューのタイトル
選択中のビューのタイトル

判定設定
空き家判定閾値
設定なし（デフォルト）

設定
種類
円グラフ

ラベル
空き家推定確率

ラベルのグループを編集

4件のグループを追加済み

値
空き家推定確率

総件数（世帯数）

集計単位
建物

トップ > 分析 > 詳細 > 編集

テスト

+ シートを追加 シート1

パラメーターの値を正しく設定してください

+ ビューを追加

- 円グラフビューでは、最初にラベルグループの設定が必要です。「ラベルのグループを編集」をクリックします。

ビューの設定

データセットを選択
建物推定結果_建物_20260201

ビューのタイトル
選択中のビューのタイトル

判定設定
空き家判定閾値
設定なし（デフォルト）

設定
種類
円グラフ

ラベル
空き家推定確率

ラベルのグループを編集

4件のグループを追加済み

値
空き家推定確率

総件数（世帯数）

集計単位
建物

トップ > 分析 > 詳細 > 編集

テスト


+ シートを追加 シート1

パラメーターの値を正しく設定してください


+ ビューを追加

※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 「ラベル」に「空き家推定確率」を選択している場合には、ラベルグループは自動で設定がされています。可視化したいグループの条件を変更したい場合は、設定を入力し、「保存」をクリックします。




- 「値」は必ず「ラベル」と同じカラム名を選択してください。「値の平均」「値の合計」「総件数（世帯数）」から可視化したい項目を選択し、「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。グラフの凡例には、ラベルグループで設定した「グループ名」が表示されます。




※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 円グラフでは可視化する項目として「ラベル」に下図の通りの設定が可能です。可視化したい項目をクリックしてください。（以下の例は「異動反映前世帯人数」を選択）




- ラベルを選択後、「ラベルのグループを追加」をクリックします。




※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 「ラベル」に可視化したいグループの条件を設定し、「保存」をクリックします。（以下は「異動反映前世帯人数」の設定例です）



- 「値」は必ず「ラベル」と同じカラム名を選択してください。「値の平均」「値の合計」「総件数（世帯数）」から可視化したい項目を選択し、「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。グラフの凡例には、ラベルグループで設定した「グループ名」が表示されます。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。

表ビューを作成する


- ビュー編集パネルの設定にて、「種類：表」を選択します。

The screenshot shows the 'ビューの設定' (View Settings) panel on the left side of the interface. The '種類' (Type) dropdown menu is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it, indicating that '表' (Table) has been selected. The panel includes sections for 'データセットを選択' (Select Dataset), 'ビューのタイトル' (View Title), '判定設定' (Judgment Settings), '設定' (Settings), and 'フィルター' (Filter). The '設定' section shows '種類' (Type) set to '表' (Table). The right side of the interface shows the 'test表' (test table) view with a '+ シートを追加' (Add Sheet) button and a '+ ビューを追加' (Add View) button.

- 表ビューでは、最初に表示するカラムの設定が必要です。カラムの「変更」をクリックします。

The screenshot shows the 'ビューの設定' (View Settings) panel on the left side of the interface. The '変更' (Change) button next to the 'カラム' (Columns) section is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it, indicating that the user should click this button to configure the columns. The panel includes sections for 'データセットを選択' (Select Dataset), 'ビューのタイトル' (View Title), '判定設定' (Judgment Settings), '設定' (Settings), and 'フィルター' (Filter). The '設定' section shows '種類' (Type) set to '表' (Table). The right side of the interface shows the 'test表' (test table) view with a '+ シートを追加' (Add Sheet) button and a '+ ビューを追加' (Add View) button.

- ・ 可視化したいカラムの項目をチェックして「保存」をクリックします。



- ・ 表ビューでは集計単位を「建物」か「地域（地域集計用ポリゴンで入力した単位）」の選択ができます。可視化したい単位を選択してください。



- 「入力内容を保存する」をクリックすると表ビューが作成されます。デフォルトでは表の表示件数は100件ごとに設定されています。ビュー右上の設定から、ページ送りや表示件数の変更が可能です。

分析

名寄せ処理

モデル構築

空き家推定

データセット

処理一覧

ビューの設定

データセットを選択

建物推定結果_建物_20260201

ビューのタイトル

選択中のビューのタイトル

判定設定

空き家判定閾値

設定なし(デフォルト)

設定

種類

表

カラム

地域名称 / 空き家推定確率

変更

集計単位

建物

フィルター

期間

下限なし

上限なし

地域

地域を選択してください

変更

詳細条件を追加

入力内容を保存する

トップ > 分析 > 詳細 > 編集

テスト_241200

+ シートを追加 シート1

61659件中 1 - 100 件目を表示中

前へ 1ページ 次へ 表示件数 100

推定日	65歳以上構成比	閉栓フラグ	空き家推定確率
2023-03-20	33.3%	×	99.9%
2023-03-20	33.3%	×	99.9%
2023-03-20	100%	×	99.9%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%

※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 各カラム名をクリックすると、クリックしたカラムの昇順・降順でレコードを並び替えることができます。

分析

名寄せ処理

モデル構築

空き家推定

データセット

処理一覧

ビューの設定

データセットを選択

空き家推定結果_0826_4

ビューのタイトル

選択中のビューのタイトル

設定

種類

表

カラム

推定日 / 65歳以上構成比 / 閉栓フラグ / 空き家推定確率

変更

集計単位

建物

フィルター

期間

下限なし

上限なし

地域

地域を選択してください

変更

詳細条件を追加

入力内容を保存する

ビューの並び替え

前へ 次へ

トップ > 分析 > 詳細 > 編集

テスト_241200

+ シートを追加 シート1

161659件中 1 - 100 件目を表示中

前へ 1ページ 次へ 表示件数 100

推定日	65歳以上構成比	閉栓フラグ	空き家推定確率
2023-03-20	33.3%	×	99.9%
2023-03-20	33.3%	×	99.9%
2023-03-20	100%	×	99.9%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%
2023-03-20	%		1.6%

※上記の空き家確率はサンプルのものです。

判定設定（空き家判定閾値）を設定する

- ビューでは、空き家推定実行時に設定した閾値での結果が表示されています。「判定設定」から空き家推定実行時に設定した閾値を変更することができます。
- 任意の閾値を設定し、「入力内容を保存する」をクリックすると、設定した閾値に基づいた空き家判定が実施されます。

フィルターを設定する

- 「フィルター」設定では、各ビューで可視化するデータの期間や地域、カラムごとの細かい絞り込みの設定を行うことができます。

分析

名寄せ処理

モデル構築

空き家推定

データセット

処理一覧

ビューの設定

データセットを選択

建物推定結果_建物_20260201

ビューのタイトル

選択中のビューのタイトル

判定設定

空き家判定閾値

80%

設定種類

表

カラム

地域名称 / 空き家推定確率 / 65歳以上人数 / 閉栓フラグ

集計単位

建物

フィルター

期間

下限なし ~ 上限なし

地域

地域を選択してください

変更

詳細条件を追加

入力内容を保存する

85件中 1 - 85 件目を表示中

前へ 1ページ 次へ 表示件数 100

推定日 ↓	65歳以上人数	閉栓フラグ	空き家推定確率
2024/3/20	0人	×	0%
2024/3/20	2人	×	0.6%
2024/3/20	2人	×	0.6%
2024/3/20	0人	○	1.4%
2024/3/20	0人	○	1.4%
2024/3/20	0人	×	0.1%
2024/3/20	2人	×	0%
2024/3/20	2人	×	0%
2024/3/20	1人		18.1%
2024/3/20	1人		0.1%
2024/3/20	1人		0.1%
2024/3/20	1人	×	0.2%
2024/3/20	1人	×	0.2%
2024/3/20	0人	×	0%
2024/3/20	1人		31.3%
2024/3/20	1人		31.3%

- 「期間」は名寄せ処理で設定した「推定日」の年を参照しており、ビューで可視化する期間を指定することができます。期間を選択し、「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。
- ※単年で表示したい場合は、左右の項目をどちらも同じ年で指定することで設定できます。

分析

名寄せ処理

モデル構築

空き家推定

データセット

処理一覧

ビューの設定

データセットを選択

建物推定結果_建物_20260201

ビューのタイトル

選択中のビューのタイトル

判定設定

空き家判定閾値

80%

設定種類

表

カラム

地域名称 / 空き家推定確率 / 65歳以上人数 / 閉栓フラグ

集計単位

建物

フィルター

期間

下限なし ~ 上限なし

地域

地域を選択してください

変更

詳細条件を追加

入力内容を保存する

85件中 1 - 85 件目を表示中

前へ 1ページ 次へ 表示件数 100

推定日 ↓	65歳以上人数	閉栓フラグ	空き家推定確率
2024/3/20	0人	×	0%
2024/3/20	2人	×	0.6%
2024/3/20	2人	×	0.6%
2024/3/20	0人	○	1.4%
2024/3/20	0人	○	1.4%
2024/3/20	0人	×	0.1%
2024/3/20	2人	×	0%
2024/3/20	2人	×	0%
2024/3/20	1人		18.1%
2024/3/20	1人		0.1%
2024/3/20	1人		0.1%
2024/3/20	1人	×	0.2%
2024/3/20	1人	×	0.2%
2024/3/20	0人	×	0%
2024/3/20	1人		31.3%
2024/3/20	1人		31.3%

※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 「地域」は、空き家推定処理で入力した地域集計用ポリゴンの地域名称から、可視化したい地域のみを選択することができます。まずは、「変更」をクリックします。

ビューの設定

データセットを選択
建物推定結果_建物_20260201

ビューのタイトル
選択中のビューのタイトル

判定設定
空き家判定閾値
80%

設定
種類
表

カラム
地域名称 / 空き家推定確率 / 65歳以上人数 / 閉栓フラグ

集計単位
建物

フィルター
期間
下限なし ~ 上限なし

地域
地域を選択してください **変更**

詳細条件を追加

入力内容を保存する

85 件中 1 - 85 件目を表示中

推定日 ↓	65歳以上人数	閉栓フラグ	空き家推定確率
2024/3/20	0人	×	0%
2024/3/20	2人	×	0.6%
2024/3/20	2人	×	0.6%
2024/3/20	0人	○	1.4%
2024/3/20	0人	○	1.4%
2024/3/20	0人	×	0.1%
2024/3/20	2人	×	0%
2024/3/20	2人	×	0%
2024/3/20	1人		18.1%
2024/3/20	1人		0.1%
2024/3/20	1人		0.1%
2024/3/20	1人	×	0.2%
2024/3/20	1人	×	0.2%
2024/3/20	0人	×	0%
2024/3/20	1人		31.3%
2024/3/20	1人		31.3%

※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 可視化したい地域名称を選択して「保存」をクリックします。

地域を選択

地域を検索

☒ 地域名称
 ☒ 地域名称
 ☒ 地域名称
 ☐ 地域名称
 ☐ 地域名称

☐ 地域名称
 ☐ 地域名称
 ☐ 地域名称
 ☐ 地域名称
 ☐ 地域名称

☐ 地域名称
 ☐ 地域名称
 ☐ 地域名称
 ☐ 地域名称
 ☐ 地域名称

☐ 地域名称
 ☐ 地域名称
 ☐ 地域名称
 ☐ 地域名称
 ☐ 地域名称

☐ 地域名称
 ☐ 地域名称
 ☐ 地域名称
 ☐ 地域名称
 ☐ 地域名称

☐ 地域名称
 ☐ 地域名称
 ☐ 地域名称
 ☐ 地域名称
 ☐ 地域名称

すべてクリア **保存**

- 「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。

※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 「詳細条件」は、空き家推定結果データ内にあるカラムごとに細かな絞り込みの条件を設定することができます。まず、「詳細条件を追加」をクリックし、「フィルターを追加」をクリックします。

- ・ カラム一覧から、フィルターの設定をしたいカラムを選択し、「保存」をクリックします。

ビューの設定

トップ > 分析 > 詳細 > 編集

test表

+ シートを追加 シート1

カラムを選択

空き家判定

- ☒ 空き家推定確率
- ☐ 空き家推定結果
- ☐ 推定日

基本情報

- ☐ 正規化住所
- ☐ 地域名称
- ☐ 家屋種別
- ☐ 住民データ有無フラグ
- ☐ 家屋種別判定不可フラグ

保存

- ・ カラムのフィルター条件を設定し、「保存」をクリックします。

ビューの設定

トップ > 分析 > 詳細 > 編集

test表

+ シートを追加 シート1

1838 件中 1 - 100 件目を表示中

前へ 1ページ 次へ 表示件数 100

地域名称 空き家推定確率 65歳以上人数 閉栓フラグ

0% 2人 x

0% 1人 x

0% 人 x

0% 人 x

99.9% 人 〇

99.9% 人 〇

次の条件でフィルター

フィルターを追加

空き家推定確率 より大きい 40 %

保存

- ・「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。

ビューの設定

データセットを選択
建物推定結果_建物_20260201

ビューのタイトル
選択中のビューのタイトル

判定設定
空き家判定閾値
80%

設定
種類
表

カラム
地域名称 / 空き家推定確率 / 65歳以上人数 / 閉栓フラグ
集計単位
建物

フィルター
期間
下限なし ~ 上限なし
地域
地域を選択してください
詳細条件を編集
1件の詳細フィルターを追加済み

入力内容を保存する

トップ > 分析 > 詳細 > 編集

test

+ シートを追加 シート1 シート2

フィルター結果
1件中 1 - 1 件目を表示中 (総件数:85)

推定日	65歳以上人数	閉栓フラグ	空き家推定確率
2024/3/20	1人	×	45.3%

+ ビューを追加

※上記の空き家確率はサンプルのものです。



ビューのタイトルを設定する

- ビュー編集パネルの設定にて、「ビューのタイトル」に任意のテキストを入力します。

The screenshot shows the 'ビューの設定' (View Settings) panel on the left. The 'ビューのタイトル' (View Title) field is highlighted with a red box, and a red arrow points to it. The field currently contains '選択中のビューのタイトル' (Title of the selected view). The 'データセットを選択' (Select dataset) dropdown is set to '建物推定結果_建物_20260201'. The '判定設定' (Judgment settings) section shows '空き家判定閾値' (Vacant house judgment threshold) set to '設定なし (デフォルト)' (None (Default)). The '設定' (Settings) section shows '種類' (Type) set to '地図' (Map). The 'フィルタ' (Filter) section shows '期間' (Period) set to '下限なし' (No lower limit) and '上限なし' (No upper limit). The '入力内容を保存する' (Save input) button is at the bottom.

- 「入力内容を保存する」をクリックすると、ビューが更新され、ビュー左上にタイトルが表示されます。

The screenshot shows the 'ビューの設定' (View Settings) panel on the left. The 'ビューのタイトル' (View Title) field now contains '地図ビュー (建物単位)' (Map view (building unit)). The '入力内容を保存する' (Save input) button is highlighted with a red box, and a red arrow points to it. The 'データセットを選択' (Select dataset) dropdown is set to '建物推定結果_建物_20260201'. The '判定設定' (Judgment settings) section shows '空き家判定閾値' (Vacant house judgment threshold) set to '設定なし (デフォルト)' (None (Default)). The '設定' (Settings) section shows '種類' (Type) set to '地図' (Map). The 'フィルタ' (Filter) section shows '期間' (Period) set to '下限なし' (No lower limit) and '上限なし' (No upper limit). The '入力内容を保存する' (Save input) button is at the bottom.

※上記の空き家確率はサンプルのものです。

ビューの追加、並び替え、削除をする

- ひとつのシートのなかに、ビューを最大8つまで入れることが可能です。ビューを新たに追加したい場合は、ワークブック下部にある「ビューを追加」ボタンをクリックします。


The screenshot shows the 'ビューの設定' (View Settings) panel on the left and a map view on the right. The panel includes sections for 'データセットを選択' (Select Dataset), 'ビューのタイトル' (View Title), '判定設定' (Judgment Settings), '設定' (Settings), and 'フィルター' (Filter). The 'データセットを選択' section shows '建物推定結果_建物_20260201'. The 'ビューのタイトル' section shows '地図ビュー (建物単位)'. The '判定設定' section shows '空き家判定閾値' set to '設定なし (デフォルト)'. The '設定' section shows '設定種類' set to '地図'. The 'フィルター' section shows '期間' set to '下限なし ~ 上限なし'. The map view on the right shows a map with green and red buildings. Below the map, there is a red box containing the text '+ ビューを追加' (Add View), with a red arrow pointing to it.

- 既存のビューの下に、新規作成したビューが表示されます。ビューの設定を行うには、編集したいビューをクリックすることで、ビューの編集パネルが切り替わります。

The screenshot shows the 'ビューの設定' (View Settings) panel on the left and a map view on the right. The panel includes sections for 'データセットを選択' (Select Dataset), 'ビューのタイトル' (View Title), '判定設定' (Judgment Settings), '設定' (Settings), and 'フィルター' (Filter). The 'データセットを選択' section shows '地域推定結果_地域_20260211'. The 'ビューのタイトル' section shows '選択中のビューのタイトル'. The '判定設定' section shows '空き家判定閾値' set to '設定なし (デフォルト)'. The '設定' section shows '設定種類' set to '地図'. The 'フィルター' section shows '期間' set to '下限なし ~ 上限なし'. The map view on the right shows a map with green and red buildings. Below the map, there is a red box containing the text 'あああああ' (aaaaa) and 'パラメーターの値を正しく設定してください' (Please set the parameter value correctly), with a red arrow pointing to it.

※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 3枚目以降は、画面半分の大きさにビューが作成されます。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。



- ビューの編集パネル下部にある「ビューの並び替え」をクリックすると、ビューの並び順を変更することができます。

ビューの設定

データセットを選択
推定結果データ-09:21:44

ビューのタイトル
選択中のビューのタイトル

設定
種類
表

カラム
65歳以上人数 / 空き家推定確率
集計単位
建物

フィルター
期間
下限なし ~ 上限なし
地域
地域を選択してください

詳細条件を追加

入力内容を保存する

ビューの並び替え
< 前へ > 次へ

85件中 1 - 85 件目を表示中
前へ 1ページ 次へ 表示件数 100

65歳以上人数	空き家推定確率 ↓
1人	45.3%
2人	35.6%
2人	35.6%
1人	31.3%
1人	31.3%
1人	25.2%
1人	25.2%
1人	18.1%

1838 件のデータを表示中

空き家推定確率0~25%
空き家推定確率26~50%
空き家推定確率51~75%
空き家推定確率76~100%

- ビューの右上にある  をクリックすると、ビューを削除することができます。

トップ > 分析 > test

test

シート1

地図ビュー (建物単位)
空き家推定確率
0~29% 30~79% 80%~
推定日
2024/3/20
表

フィルター結果:
77 件のデータを表示中 (総件数:85)

GISデータをダウンロード
ビューを削除
ビューポート

ビューを削除しますか?
削除したビューはもとに戻せません
キャンセル 削除

※上記の空き家確率はサンプルのものです。

シートの追加、名前変更、削除する

- ひとつのワークブックのなかに複数のシートを作成することができます。新しいシートを作成したい場合、「シートを追加」をクリックします。


The screenshot shows the 'ビューの設定' (View Settings) page. On the left is a sidebar with navigation icons. The main area is divided into two panels. The left panel contains settings for the data set, view title, and filters. The right panel shows a map view titled '地図ビュー (建物単位)' (Map View (Building Unit)) with a red box highlighting the '+ シートを追加' (Add Sheet) button and a red arrow pointing to it. The map displays building footprints with color-coded empty house rates.

- シートが新規作成され、ビューの作成から開始することができます。


The screenshot shows the 'ビューの設定' (View Settings) page after a new sheet has been added. The left panel is the same. The right panel now shows a new sheet titled 'シート2' (Sheet 2) selected. Below the sheet name, there is a message '表示するビューがありません。' (No views to display) and a button '+ ビューを追加' (Add View).

※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- ・ シート名を**ダブルクリック**すると、シート名の編集ができます。入力後、エンターキーを押してください。




- ・ シート名編集フォームの右にある  をクリックすると、シートを削除できます。




※上記の空き家確率はサンプルのものです。

ワークブックを開覧する

- ワークブック上部にあるリストの「詳細」をクリックします。




- 作成したワークブックの詳細画面に遷移します。編集パネルがなくなり、閲覧しやすくなります。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。


- ワークブック詳細画面の右上にある  をクリックすると、編集画面に戻ります。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。

ワークブックを削除する


- ワークブック詳細画面の  からワークブックを削除することができます。




※上記の空き家確率はサンプルのものです。

ビューのデータをダウンロードする

- ワークブックの詳細画面や編集画面で表示されるビュー右上の  をクリックし、「GISデータをダウンロード」を選択すると、データをダウンロードすることができます。ビューのフィルターを設定している場合は、フィルター適用後のデータがダウンロードされます。




-  クリック後、「出力形式」「出力座標系」を選択し、「ダウンロード準備を開始する」をクリックします。「出力座標系」は、ダウンロードしたデータを入力したいシステムや庁内の基準に合わせて選択してください。




- 処理が開始されると、ポップアップが表示されます。「処理一覧画面へ」をクリックします。




- 「処理一覧」で処理ステータスを確認し、完了になったら処理をクリックします。



- 「ダウンロード」をクリックし、ファイル名を入力して「保存」をクリックします。ダウンロードしたデータは、他のGISシステムなどで活用します。




- 円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフのビューでは、右上の  をクリックし、「表示中の集計結果をダウンロード」を選択することで、表示中のビューの集計結果のダウンロードが可能です。



<トラブルシューティング>

- 長時間アプリを起動していると、ビューやビューの編集パネルの切り替えに時間がかかったり、画面が真っ白になってしまうことがあります。その場合は、「Ctrl+R」のショートカットキー、あるいは、画面上部の「表示」から「再読み込み」をクリックし画面を更新すると表示が正常に戻ります。




※上記の空き家確率はサンプルのものです。

5

ユースケースイメージ

本システムを利用した地域の空き家現状分析のためのダッシュボード作成事例を紹介します。




※上記の空き家確率はサンプルのものです。

5.1 ダッシュボードで地域の空き家の現状を分析する


①地域単位の地図ビュー

- 「地図ビュー」を追加し、「地域」単位での表示を作成します。
- 特に空き家確率の高い傾向にある地域を視覚的に確認し、重点的に分析を行う地域を見つけます。



②建物単位の地図ビュー


- 「地図ビュー」を追加し、「建物」単位での表示を作成します。
- ①で確認した重点的に分析を行う地域に地図のカメラを移動し、地域内の建物単位での詳細な空き家推定の結果を確認します。
- 空き家の可能性が高い家屋が密集しているエリアや、個別の情報から対策が必要な可能性のある家屋を確認します。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。


③重点地域の空き家数推移

- 「棒グラフビュー」を作成し、Y軸に「空き家数」を設定します。
- 「フィルター」の「地域」設定から①で把握した重点地域を選択し、その地域のための空き家数をグラフに可視化します。
- 「空き家推定処理」(P.90)の際に「分析対象のデータ」を複数年分選択している場合、複数年の推移を可視化することができます。




④重点地域の空き家確率推移

- 「折れ線グラフビュー」を作成し、Y軸に「空き家確率」を設定します。
- 「フィルター」の「地域」設定から①で把握した重点地域を選択し、その地域のための空き家数をグラフに可視化します。
- 「空き家推定処理」(P.90)の際に「分析対象のデータ」を複数年分選択している場合、複数年の推移を可視化することができます。



⑤重点地域の高齢者率推移

- 「棒グラフビュー」を作成し、Y軸に「高齢者率」を設定します。
- 「フィルター」の「地域」設定から①で把握した重点地域を選択し、その地域のための空き家数をグラフに可視化します。
- 「空き家推定処理」(P.90)の際に「分析対象のデータ」を複数年分選択している場合、複数年の推移を可視化することができます。



⑥空き家確率の高い家屋一覧


- 「表ビュー」を作成し、コラムで右図のコラムを選択します。
- 複数年の推定結果が入っている場合には、「フィルター」の「期間」を最新年のみに設定します。また、「地域」設定から①で把握した重点地域を選択します。
- 「フィルター」の「詳細条件」から「空き家確率」が80%以上など高い確率のもののみを表示する条件を設定します。

推定日	正規化住所	断水フラグ	登記上構造名称	登記年月日	空き家確率
2024-03-20		×	4.0	2005-04-01	100%
2024-03-20		○	4.0	2002-03-15	100%

※上記の空き家確率はサンプルのものです。

⑦作成したワークブックの閲覧

- ワークブック詳細画面から、作成したワークブックを閲覧します。各ビューはスクリーンショットで画像として保存することで、対外・内資料へ活用することができます。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。



Project LINKS - 国土交通省
<https://www.mlit.go.jp/links/>

問い合わせ先

📍 本システムのアプリケーションの活用にあたってのご相談

株式会社ユーカリヤ
(info@eukarya.io)

株式会社ユーカリヤ



📍 本システムの AI（空き家推定）技術についてのご相談

マイクロベース株式会社
(contact@microgeo.biz)

マイクロベース株式会社



參考資料

1. CSVやテキストファイルのExcelでの取り扱い

- (1) CSV、テキストファイルをExcelで開く方法 . . . 参2
- (2) 必要な列がない場合に列を追加する方法 . . . 参7
- (3) 修正を加えたExcelをCSV UTF-8（コンマ区切り）形式で保存する方法 . . . 参8
- (4) Excelの置換機能でデータ修正を行う方法 . . . 参9
- (5) Excelのフィルター機能を使った行削除の方法 . . . 参10

2. CSVファイルをメモ帳で統合する方法

- (1) Excelで扱えない行数のファイル操作 . . . 参12

3. ExcelでCSV（UTF-8）保存ができない場合

- (1) ExcelにてCSV（UTF-8）形式の保存ができない場合の回避方法 . . . 参14

4. 庁内データ提供依頼書サンプル . . . 参16

5. AWSのLocation ServiceのAPIキー取得方法 . . . 参18

参考資料のExcel操作説明は、2024年時点の最新版のExcelにて作成しております。
お使いのバージョンによって、画面や操作が異なることがあります。

1. CSVやテキストファイルのExcelでの取り扱い

(1) CSV、テキストファイルをExcelで開く方法

- データインポート機能を使用します。

CSVファイルはダブルクリックしてExcelで開くこともできますが文字列の区切りがうまくいかないことがありますので、データインポート機能を使用する方法を推奨します。


- 空のExcelのファイルを開き、メニューバーの「データ」をクリックします



- 「テキストまたはCSVから」を選択します



- 「データの取り込み」ダイアログボックスからCSVまたはテキストファイルを選択し「インポート」をクリックします



- プレビュー画面にて、データの区切り位置が正しいか確認します
- 区切り位置が正しければ、「読み込み」をクリックし取り込みます




※元のファイルが（UTF-8）以外の場合、データ区切りがうまくいかないことがあります。その場合の対応方法は次のページ（P.参4）を参照してください。

- ExcelにてCSVの取り込みが完了しました

A	B	C	D	E
世帯コード	性別	生年月日	住所	住定異動年月日
43	1	1948/2/24	〇〇町△3 0 9 番地 4	1979/3/4
43	2	1947/7/13	〇〇町△3 1 0 番地 5	1979/3/4
5721814	2	1949/4/28	〇〇町△3 0 9 番地 5	2016/12/16
5290741	2	1970/5/8	〇〇町△3 1 0 番地 6	1996/7/28
116	1	1946/9/17	〇〇町△3 0 9 番地 6	1983/8/26
116	2	1950/2/19	〇〇町△3 1 0 番地 7	1983/8/26
167	2	1944/4/1	〇〇町△3 0 9 番地 7	1975/4/26
205	1	1945/2/10	〇〇町△3 1 0 番地 8	1974/10/15

- データ変換のメッセージが出た場合は、「変換しない」を選択します



- CSVファイルをExcelにインポート後、文字区切りがうまくいかなかった場合も、一旦「読み込み」をクリックします

元のファイル

区切り記号

データ型検出

1200: Unicode

コンマ

最初の 200 行に基づく

Column1

建物情報_不動産番号,"建物情報_所在","建物情報_地番","建物情報_家屋番号","建物情報_登記種類","建物情報_登記構造","建物情報_登記1階床面積",""

####010052420,"〇〇〇町","10-3","10-3","居宅","木造瓦葺2階建","106.22","54.73","表示","2003/12/04","2003/11/30","","平成15年11月30日新築","","未"

####010052420,"〇〇〇町","10-3","10-3","居宅","木造瓦葺2階建","106.22","54.73","所有","2003/12/05","","2003/12/05","","","未"

####010052420,"〇〇〇町","10-3","10-3","居宅","木造瓦葺2階建","106.22","54.73","所有","2003/12/05","","2003/12/05","","","未"

####000148296,"〇〇〇町","106-3","106-3","居宅","木造瓦葺平家建","127.94","0.00","表示","1967/08/04","1967/08/04","","昭和42年8月4日新築","","未"

####000148296,"〇〇〇町","106-3","106-3","居宅","木造瓦葺平家建","127.94","0.00","附属","1967/08/04","","","","未"

####000148296,"〇〇〇町","106-3","106-3","居宅","木造瓦葺平家建","127.94","0.00","附属","1967/08/04","","","","未"

####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","表示","2005/12/06","2005/11/27","","平成17年11月27日新"

####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","所有","2005/12/27","","2005/12/27","","","未"

####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","所有","2005/12/27","","2005/12/27","","","未"

####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","所有","2005/12/27","","2005/12/27","","","未"

####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","所有","2005/12/27","","2005/12/27","","","未"

####010084533,"〇〇〇町","107-1","107-1","居宅","木造合全メッキ銅板ぶき2階建","106.82","64.59","表示","2006/12/20","2006/08/24","","平成18年8"

####000148296,"〇〇〇町","106-3","106-3","居宅","木造瓦葺平家建","127.94","0.00","所有","1995/10/03","","1995/10/03","","","未"

####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","表示","2005/12/06","2005/11/27","","平成17年11月27日新"

####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","所有","2005/12/27","","2005/12/27","","","未"

####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","所有","2005/12/27","","2005/12/27","","","未"

####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","所有","2005/12/27","","2005/12/27","","","未"

####010084533,"〇〇〇町","107-1","107-1","居宅","木造合全メッキ銅板ぶき2階建","106.82","64.59","表示","2006/12/20","2006/08/24","","平成18年8"

####000148296,"〇〇〇町","106-3","106-3","居宅","木造瓦葺平家建","127.94","0.00","所有","1995/10/03","","1995/10/03","","","未"

####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","表示","2005/12/06","2005/11/27","","平成17年11月27日新"

####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","所有","2005/12/27","","2005/12/27","","","未"

####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","所有","2005/12/27","","2005/12/27","","","未"

####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","所有","2005/12/27","","2005/12/27","","","未"

####010084533,"〇〇〇町","107-1","107-1","居宅","木造合全メッキ銅板ぶき2階建","106.82","64.59","表示","2006/12/20","2006/08/24","","平成18年8"

読み込み

データの変換

キャンセル

① サイズ制限よりプレビュー内のデータが切り詰められています。


- データ取り込み後、次のキーを同時に押下し、全データを選択します

Ctrl

A

	A	B	C	D	E	F	G
1	Column1						
2	建物情報_不動産番号,"建物情報_所在","建物情報_地番","建物情報_家屋番号","建物情報_登記種類","建物情報_登記構造","建物情報_登記1階床面積",""						
3	####010052420,"〇〇〇町","10-3","10-3","居宅","木造瓦葺2階建","106.22","54.73","表示","2003/12/04","2003/11/30","","平成15年11月30日新築","","未"						
4	####010052420,"〇〇〇町","10-3","10-3","居宅","木造瓦葺2階建","106.22","54.73","所有","2003/12/05","","2003/12/05","","","未"						
5	####010052420,"〇〇〇町","10-3","10-3","居宅","木造瓦葺2階建","106.22","54.73","甲区","2022/01/25","2017/03/18","2022/01/25","平成29年3月18日						
6	####010052420,"〇〇〇町","10-3","10-3","居宅","木造瓦葺2階建","106.22","54.73","甲区","2022/01/25","2015/08/17","2022/01/25","平成27年8月17日						
7	####000148296,"〇〇〇町","106-3","106-3","居宅","木造瓦葺平家建","127.94","0.00","表示","1967/08/04","1967/08/04","","昭和42年8月4日新築","","未"						
8	####000148296,"〇〇〇町","106-3","106-3","居宅","木造瓦葺平家建","127.94","0.00","附属","1967/08/04","","","","未"						
9	####000148296,"〇〇〇町","106-3","106-3","居宅","木造瓦葺平家建","127.94","0.00","附属","1967/08/04","","","","未"						
10	####000148296,"〇〇〇町","106-3","106-3","居宅","木造瓦葺平家建","127.94","0.00","所有","1995/10/03","","1995/10/03","","","未"						
11	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","表示","2005/12/06","2005/11/27","","平成17年11月27日新						
12	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","所有","2005/12/27","","2005/12/27","","","未"						
13	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","乙区","2017/09/22","","2017/09/22","抵当権設定","","未"						
14	####010084533,"〇〇〇町","107-1","107-1","居宅","木造合全メッキ銅板ぶき2階建","106.82","64.59","表示","2006/12/20","2006/08/24","","平成18年8						
15	####000148296,"〇〇〇町","106-3","106-3","居宅","木造瓦葺平家建","127.94","0.00","所有","1995/10/03","","1995/10/03","","","未"						
16	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","表示","2005/12/06","2005/11/27","","平成17年11月27日新						
17	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","所有","2005/12/27","","2005/12/27","","","未"						
18	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","乙区","2017/09/22","","2017/09/22","抵当権設定","","未"						
19	####010084533,"〇〇〇町","107-1","107-1","居宅","木造合全メッキ銅板ぶき2階建","106.82","64.59","表示","2006/12/20","2006/08/24","","平成18年8						
20	####000148296,"〇〇〇町","106-3","106-3","居宅","木造瓦葺平家建","127.94","0.00","所有","1995/10/03","","1995/10/03","","","未"						
21	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","表示","2005/12/06","2005/11/27","","平成17年11月27日新						
22	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","所有","2005/12/27","","2005/12/27","","","未"						
23	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","乙区","2017/09/22","","2017/09/22","抵当権設定","","未"						
24	####010084533,"〇〇〇町","107-1","107-1","居宅","木造合全メッキ銅板ぶき2階建","106.82","64.59","表示","2006/12/20","2006/08/24","","平成18年8						

- Excelメニューバーの「データ」を選択し、リボン内の「区切り位置」を選択します



- 区切り位置指定ウィザードのポップアップの「コンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」にチェックを入れ「次へ」をクリックします

区切り位置指定ウィザード - 1 / 3

選択したデータは区切り文字で区切られています。

[次へ] をクリックするか、区切るデータの形式を指定してください。

元のデータの形式

データのファイル形式を選択してください：

☒ コンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ(D)

☐ スペースによって右または左に揃えられた固定長フィールドのデータ(W)

選択したデータのプレビュー：

1	Column1
2	建物情報_不動産番号,"建物情報_所在","建物情報_地番","建物情報_家屋番号","建物情報_表
3	#####010052420,"〇〇〇町","10-3","10-3","居宅","木造瓦葺2階建","106.22","54.73",表
4	#####010052420,"〇〇〇町","10-3","10-3","居宅","木造瓦葺2階建","106.22","54.73",所
5	#####010052420,"〇〇〇町","10-3","10-3","居宅","木造瓦葺2階建","106.22","54.73",甲
6	#####010052420,"〇〇〇町","10-3","10-3","居宅","木造瓦葺2階建","106.22","54.73",甲

キャンセル < 戻る(B) 次へ(N) > 完了(E)

- フィールドの区切り文字を指定します
- 下記の例では、区切り文字：コンマ、文字列の引用符： “ を指定します
- データのプレビューで、列が分かれていることを確認します

フィールドの区切り文字を指定してください。[データのプレビュー] ボックスには区切り位置が表示されます。

区切り文字

☐ タブ(I)

☐ セミコロン(M)

☒ コマ(C)

☐ スペース(S)

☐ その他(Q):

☐ 連続した区切り文字は 1 文字として扱う(R)

文字列の引用符(Q):

データのプレビュー(P)

Column1	建物情報_不動産番号	建物情報_所在	建物情報_地番	建物情報_家屋番号	建物情報_登記種類
####010052420	〇〇〇町	10-3	10-3	10-3	居宅
####010052420	〇〇〇町	10-3	10-3	10-3	居宅
####010052420	〇〇〇町	10-3	10-3	10-3	居宅
####010052420	〇〇〇町	10-3	10-3	10-3	居宅

キャンセル < 戻る(B) 次へ(N) > 完了(E)

- それぞれの列のデータ形式をします
- スクロールバーを動かし、全ての列についてデータ型を設定し完了です

区切ったあとの列のデータ形式を選択してください。

列のデータ形式

☐ G/標準(G)

☒ 文字列(I)

☐ 日付(D): YMD

☐ 削除する(I)

[G/標準] を選択すると、数字は数値に、日付は日付形式の値に、その他の値は文字列に変換されます。

詳細(A)...

表示先(E): \$A\$1


データのプレビュー(P)

文字列	G/標準	G/標準	G/標準	G/標準
Column1	建物情報_不動産番号	建物情報_所在	建物情報_地番	建物情報_家屋番号
####010052420	〇〇〇町	10-3	10-3	10-3
####010052420	〇〇〇町	10-3	10-3	10-3
####010052420	〇〇〇町	10-3	10-3	10-3
####010052420	〇〇〇町	10-3	10-3	10-3

キャンセル < 戻る(B) 次へ(N) > 完了(E)

(2) 必要な列がない場合に列を追加する方法

- 新しい行を挿入したい列ヘッダーの上で右クリックし、「挿入」を選択します





- 挿入した列名のセルをダブルクリックし、正しい列名に修正します

	A	B	C	D	E	F
1	世帯コード	性別	列1	生年月日	住所	住定異動年月日
2	43	1		1948/2/24	〇〇町△△3 0 9 番地 4	1979/3/4
3	43	2		1947/7/13	〇〇町△△3 0 9 番地 4	1979/3/4
4	5721814	2		1949/4/28	〇〇町△△1 2 番地 6	2016/12/16
5	5290741	2		1970/5/8	〇〇町△△1 2 3 番地	1996/7/28
6	116	1		1946/9/17	〇〇町△△1 6 2 番地 8	1983/8/26
7	116	2		1950/2/19	〇〇町△△1 6 2 番地 8	1983/8/26
8	167	2		1944/4/1	〇〇町△△1 8 7 番地 3 2 9	1975/4/26
9	205	1		1945/2/10	〇〇町△△4 6 番地 6 7	1974/10/15
10	205	2		1950/7/14	〇〇町△△4 6 番地 6 7	1974/10/15
11	221	1		1941/6/6	〇〇町△△1 番地 3 8 0	1973/6/10
12	7849389	2		1971/3/25	〇〇町△△1 番地 3 8 0	2015/12/28
13	256	1		1941/4/11	〇〇町△△9 7 番地 2 9	1983/3/15


(3) 修正を加えたExcelをCSV UTF-8（コンマ区切り）形式で保存する方法

- 保存したいExcelのメニューバーより「ファイル」を選択します



- 左のバーから「名前を付けて保存」を選択します
元データを上書きしないように注意してください

- 名前をつけて保存ダイアログにて、保存する場所を選択します
- わかりやすいファイル名を記入し、ファイルの種類に
CSV UTF-8（コンマ区切り）（*.csv）を選択します



(4) Excelの置換機能でデータ修正を行う方法

「男 = 1（半角）」「女 = 2（半角）」に置換する場合を例に説明します。

- 性別の先頭セルを選択した状態で、次のキーを同時に押下すると、性別のセルが全て選択できます。




	A	B	C	D	E
1	世帯コード	住所	性別	生年月日	住定年月日
2	43	青木町〇〇 - 〇〇	男	1948/2/24	1980/3/10
3	43	青木町〇〇 - 〇〇	女	1947/7/13	1980/3/10
4	167	青葉町△	女	1944/4/1	1975/4/3
5	221	青山町〇〇 - △	男	1942/6/6	1973/6/10
6	302	青山町〇〇 - △△	男	1943/3/21	1971/7/2
7	302	青山町〇〇 - △△	女	1942/1/13	1971/7/2
8	302	青山町〇〇 - △△	男	1982/8/8	1982/8/8
9					

- 性別のセルが全て選択された状態で、次のキーを同時に押下し、検索と置換のポップアップを表示させ、「置換」タブを開きます。



- 検索する文字列に「男」、置換後の文字列に「1（半角）」を入力し、置換ボタンを押下します。
- 「すべて置換」ボタンを押下し、置換します。
- 同様に検索する文字列に「女」、置換後の文字列に「2（半角）」を入力し、置換します。



(5) Excelのフィルター機能を使った行削除の方法


セルに値が入っていない（空白セル）など、不備のあるデータを探す際にフィルター機能を活用します。下記では水道番号が空白のセルを探す場合を例に説明しています。

- 先頭行を選択した状態で、メニューバー「データ」から「フィルター」を選択します。



	A	B	C	D	E	F
	水道番号	システム	水道開栓年月	水道開栓年月	水道開閉栓	住所
1	番号				フラグ	
2	1	11		1981/3/21	0	青木町〇〇・〇〇
3	1	11		1981/3/21	0	青木町〇〇・〇〇
4	2	13			0	青木町〇〇
5		15	2009/3/24	1978/11/9	1	青山町〇〇・△
6	4	22	2016/9/29	1999/8/23	1	青山町〇〇・△△
7	4	22	2016/9/29	1999/8/23	1	青山町〇〇・△△

- 不備を探したい列のフィルターを選択し、（空白セル）のみが選択されている状態でOKを押します。



水道番号	システム	水道開栓年月	水道開栓年月	水道開閉栓	住所
番号				フラグ	
1			1981/3/21	0	青木町〇〇・〇〇
1			1981/3/21	0	青木町〇〇・〇〇
2				0	青木町〇〇
			1978/11/9	1	青山町〇〇・△
4			1999/8/23	1	青山町〇〇・△△
4			1999/8/23	1	青山町〇〇・△△
4			2005/6/20	0	青山町〇〇・△△

検索

☒ (すべて選択)

☐ 1

☐ 2

☐ 4


☒ (空白セル)

OK キャンセル

- 不備を探したい列の空白の行がフィルターにより選択されますので、該当の行番号を選択します。
- 行数が多い場合は下記のボタンを同時に押下して選択することもできます。




	A	B	C	D	E	F
1	水道番号	システム	水道開栓年月	水道開栓年月	水道開閉栓	住所
5		15	2009/3/24	1978/11/9	1	青山町〇〇 - △
9				2006/12/20	0	青山町XX



- 右クリックで「行の削除」を選択し、該当行を削除します

	A	B	C	D	E	F
1	水道番号	システム	水道開栓年月	水道開栓年月	水道開閉栓	住所
5						
9						




- 削除後、不備を探したい列のフィルターを選択し、「すべて選択」が選ばれている状態でOKを押して完了です

2. CSVファイルをメモ帳で結合する方法

(1) Excelで扱えない行数のファイル操作

- 月別のデータを結合するなど、一つのファイルにデータを集約する場合、Excelで扱うことができる行数 1,048,576行を超えることがあります
- その場合は、テキストエディター（メモ帳など）にてデータを操作することが可能です

①データを移動元のCSVファイルを右クリックし、プログラムから開く＞別のプログラムから選択を選び、メモ帳を選択し、「一度だけ」ボタンを押下します。データの移動先のcsvファイルも同様に開いておきます。



②移動元CSVをメモ帳で開き
します。

Ctrl

A

ボタンを同時に押下し、全データを選択

③全データが選択された状態で

Ctrl

C

ボタンを押下し、データをコピーしま



④移動先CSVファイルにて

Ctrl

End

を押下し、データの最終行に移動します。

⑤移動先CSVの最終行に移動したところで


Ctrl

V

を押下し、データを挿入します。

※データ量が多いと、貼り付け完了までに数秒から数分かかることがあります。

⑥データをエンコード：UTF-8 (BOM付き) にて保存します。



注意事項

- 結合するCSVファイル全ての列の順番をそろえておく必要があります（各列に同じデータが記載されていること）
- 結合したファイルは先頭行のみにヘッダーは入っている状態にしてください（各ファイルにヘッダーが入っている場合は、先頭ファイル以外はヘッダー行を削除しておきます）

3. ExcelでCSV（UTF-8）保存ができない場合


(1) ExcelにてCSV（UTF-8）形式の保存ができない場合の回避方法

- Excelのバージョンによっては、ファイル保存時にCSV（UTF-8）形式での保存が選択できない場合があります。
- その際は、下記の方法で回避することができます。


①名前をつけて保存にて、ファイルの種類をCSV（コンマ区切り）を選択し、保存します。



②CSV形式で保存したファイルをメモ帳で開きます。（プログラムから開く＞メモ帳を選択）



③メモ帳でCSVファイルを開いたのち、ファイルから名前を付けて保存を選択します。



④わかりやすい名前をつけ、ファイルの種類「すべてのファイル」を選択します。
エンコード「UTF-8 (BOM付)」選択し、保存します。



4. 庁内データ提供依頼書サンプル

令和5年 月 日

〇〇課長 様

〇〇課長

住民基本台帳情報提供依頼書

下記の業務を行うにあたり、住民基本台帳情報の提供を依頼します。

記

1 業 務 名 空家等対策業務

2 依頼課 〇〇課

3 担当者名及び内線番号 〇〇 (〇〇)

4 作 業 者 〇〇株式会社 (〇〇課と協定締結)

5 提供依頼データ

令和〇年〇月〇日時点の提供依頼項目 (別紙) に記載の項目。

6 借用理由 (具体的に)

AIを用いて指定した時点 (過去～現在まで) における空き家推定を実施するため。

7 対象区域 全市

提供にあたり、次の事項について厳守します。

1 借用資料は当業務以外に使用しないものとします。

2 借用資料及び複写物は当課及び作業員以外に貸与または譲渡しません。

令和5年 月 日

〇〇課長 様

〇〇課長 〇〇

水道使用量等の情報提供について（依頼）

下記の業務を行うにあたり、水道使用量等の情報提供を依頼します。

記

- 1 業務名 空家等対策業務
- 2 〇〇課
- 3 担当者名及び内線番号 〇〇（〇〇）
- 4 作業者 〇〇株式会社（〇〇課と協定締結。）
- 5 提供依頼データ
平成〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日時点の提供依頼項目（別紙）に記載の項目。
- 6 根拠法令等 〇〇
- 7 借用理由（具体的に）
AIを用いて指定した時点（過去～現在まで）の空き家推定を実施するため。
- 8 全市

提供にあたり、次の事項について厳守します。


- 1 借用資料は当業務以外に使用しないものとします。また、協定終了後、データは削除します。
- 2 借用資料及び複写物は当課及び作業者以外に貸与または譲渡しません。

※提供依頼項目

項目	重要度	モデル 寄与	備考
①水道番号	○		ユニークID。
②開閉区分	○	○	予測推計において予測に用いる変数として最重要の項目です。
③所在地（もしくは水道メーターの緯度経度）	○	-	地図描画や他データと結合するために必要不可欠なデータとなります。水道メーターデータ（GISデータ）が住民基本台帳等の他のデータの位置と結合できない場合に備えて、所在地情報をいただけますと幸いです。
④開始年月日	○	○	
⑤中止年月日	○	○	
⑥検針年月日	○		
⑦使用水量	○		

5. AWSのLocation ServiceのAPIキー取得方法



1. AWSアカウントの作成・ログイン
 1. AWS 公式サイト
(https://signin.aws.amazon.com/signup?request_type=register) にアクセスし、フォームに必要事項を記入し、アカウントを作成します。
 2. 作成したアカウントにて同サイトにアクセスし、ログインします。ログイン後、AWS Management Consoleが表示されます。
2. Amazon Location Serviceの表示
 1. サービス検索バーで「Amazon Location Service」を検索し、選択します
Amazon Location Serviceを開く。
3. APIキーの作成
 1. 左のメニューから「APIキー」を選択します。
 2. 「APIキーを作成」ボタンをクリックし、新しいAPIキーを作成する画面が開きます。APIキーの名前を入力APIキーの識別用に名前を入力します（例: MyLocationAPIKey）。
 3. オプション設定を確認
 1. 有効期限（オプション）：APIキーの使用期限を設定します。期限を指定しない場合、無期限となります。
 2. リソース制限（オプション）：特定のAmazon Location Serviceリソースにのみキーを使用するよう制限できます。
 4. 「作成」ボタンをクリックAPIキーが生成されます。
 5. APIキーを保存作成後に表示されるAPIキーをコピーして、安全な場所に保存してください。注意：APIキーは作成時に一度しか表示されません。再取得はできないため、忘れずに保存してください。



詳細はAWS公式サイトのドキュメントをご覧ください。

<https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/build-a-geospatial-application-with-amazon-location-service-api-keys/>

<https://dev.classmethod.jp/articles/introduction-2024-location-service/>



料金

Amazon Location Service の無料トライアル分を超えると、アプリケーションが以下の表に示されているサービスに対して行ったリクエストへの支払いが発生します。

ボリュームディスカウントは、月間使用量が5,000ドルを超えるお客様を対象としています。詳細については[お問い合わせください](#)。

料金はリクエストパラメータによって異なる場合があります。デベロッパーガイドの[料金](#)セクションを参照してください。

場所	ルート	マップ	トラッカー	ジオフェンス	サービスリソース
リージョン:					
アジアパシフィック (東京) ▼					
一部の機能は一部のリージョンではご利用いただけません。詳細については、 Amazon ロケーションリージョン を参照してください					
自動入力、提案					リクエスト 1,000 件ごと
ラベル (ID とラベルのみ)					USD 0.20
コア (標準化されたアドレスとカテゴリを含む)*					USD 0.50
ジオコーディング、リバースジオコーディング、場所取得、テキスト検索、付近検索					リクエスト 1,000 件ごと
コア (標準化されたアドレスとカテゴリ)*					USD 0.50
アドバンスド (営業時間、連絡先、アクセスポイント、タイムゾーンなどを含む)*					USD 1.50
保存済み (上記のサポート対象フィールドすべてを含む結果の保存)					USD 4.00
*サポートされているフィールドの詳細については、 場所の料金 を参照してください					

※料金は2026年3月時点のものになります。最新の情報を確認してください。

<https://aws.amazon.com/jp/location/pricing/>

6. NTTインフラネットのGEOSPACE APIのAPIキー取得方法

1. NTTインフラネット株式会社のGEOSPACEの「お問い合わせ・お見積り依頼」フォーム (<https://www.ntt-geospace.co.jp/contact/>) に必要事項を記載して提出してください。